# Vorhabenbeschreibung zur Errichtung eines Solarparks "Photovoltaikanlage westlich der K 29"



Stand: 03/2022

# Vorhabenbeschreibung zur Errichtung eines Solarparks "Photovoltaikanlage westlich der K 29"

# Inhaltsverzeichnis

	E	3latt
1	Veranlassung	3
2	Planungsrechtliche Situation	3
3	Kurzcharakteristik und Standortausweisung	3
3.1	Standortbeschreibung	3
3.2	Flächenausweisung	3
4	Beschreibung des Vorhabens	4
4.1	Vorbemerkung	4
4.2	Aufständerung/ Unterkonstruktion	4
4.3	Wechselrichter	5
4.4	Verkabelung/ Netzeinspeisung	6
4.5	Voraussichtliche Betriebszeit	6
4.6	Rückbau der PV-Anlage	6
	Abbildungsverzeichnis	
	ung 1: Detailansicht der Modultischeung 2: Wechselrichter von SMA im Vergleich	5 6
	Anlagenverzeichnis	
Anlage	Auszug aus dem vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 2 "Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik - westlich der K 29 zwischen dem Ortsteil Warlitz und der Gemarkungsgrenze Pätow-Steegen"	7

## Vorhabenbeschreibung zur Errichtung eines Solarparks "Photovoltaikanlage westlich der K 29"

### 1 Veranlassung

Die Solarpark Warlitz UG (haftungsbeschränkt) beabsichtigt als Projektentwickler die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik (PV)-Anlage in der Gemeinde Warlitz.

Die erzeugte elektrische Energie soll in das Mittelspannungsnetz (MS) des regionalen Verteilnetzbetreibers Wemag Netz GmbH, eingespeist werden.

Es ist vorgesehen, die gesamte bisher als Ackerland genutzte Fläche mit einer Größe von ca. 87 ha zu überplanen und zur Solarstromerzeugung zu nutzen.

Nach Konkretisierung der Rahmenbedingungen und Festlegung der zur Ausführung kommenden Systemkomponenten erfolgt die weitere Detailplanung inkl. der notwendigen fachspezifischen Berechnungen (z.B. Standsicherheit etc.).

### 2 Planungsrechtliche Situation

Das Plangebiet umfasst landwirtschaftliche Flächen außerhalb der EEG-Flächenkulisse und weicht somit von den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ab.

Zur Unterstützung der Energiepolitik des Landes M-V soll eine Abweichung von den Zielen des Landesraumentwicklungsprogramms M-V (LEP M-V) zwecks bauleitplanerischer Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes im Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik-Anlage" und mit zeitlicher Befristung (30 Jahre) des Betriebes der PVA beantragt werden.

### 3 Kurzcharakteristik und Standortausweisung

### 3.1 Standortbeschreibung

Die Plankulisse umfasst des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst einen größeren Feldblock nordwestlich der Hauptstraße (K 29) der Ortslage Warlitz in Richtung Pätow-Steegen und wird derzeit ausschließlich vom Vorhabenträger als landwirtschaftliche Ackerfläche genutzt.

Die gesamte überplante Fläche hat eine Größe von ca. 88,8 ha. (einschließlich vorhandener Biotope, Gewässer, etc.). Der nach aktuellen Planungsstand bebaubare Bereich (ohne Abstandsflächen zu Wäldern, Biotope, etc.) beträgt ca. 70 ha.

### 3.2 Flächenausweisung

Die Grundstücke werden katasteramtlich wie folgt geführt:

Gemarkung: Warlitz

Flur:

Flurstücke: 1, 103, 105, 106, 107, 108/2, 109, 114, 116/2, 118 und 121

### 4 Beschreibung des Vorhabens

# 4.1 Allgemeine Angaben zur Anlagenkonzeption

Das Anlagen-Konzept basiert auf mono- oder polykristallinen Siliziummodulen mit einer Leistung von ca. 1 MW/ha (Peak). Die Nennleistung eines Moduls beträgt bis über 500 Watt (Peak). Bei der für die Umnutzung vorgesehenen Fläche<sup>1</sup> ist daher von einer Gesamtleistung von ca. 80 bis 90 MW auszugehen. Die Gesamtleistung ist abhängig von der nachfolgend beschriebenen Anlagenkonzeption und kann daher im weiteren Projektverlauf noch variieren. Der Vorhabenträger, *Solarpark Warlitz UG (haftungsbeschränkt)*, wird eine ökologisch und ökonomisch effiziente Auslegung anstreben, die dem Stand der Technik entspricht und den gültigen Vorschriften und Richtlinien folgt.

Die Module werden mit einer Unterkonstruktion zu Gestelleinheiten oder Modultischen zusammengefasst und jeweils in Reihen mit einer möglichst optimalen Neigung und Sonnenausrichtung (Süden) sowie ohne gegenseitige Verschattung aufgestellt. Im Normalfall sind keine weiteren Betonfundamente notwendig, sondern es erfolgt eine schonende Verankerung direkt im Boden. Es werden für eine optimale und rationelle Montage immer mehrere Module auf einem Gestell befestigt.

Der Aufstellwinkel von ca. 20° bewirkt die Selbstreinigung der Moduloberflächen durch abfließenden Niederschlag. Gleichzeitig verfügen die Module über eine glatte Oberfläche, die den Schmutz abweist.

Die Gesamtanlage wird mit einer Zaunanlage eingefriedet.

### 4.2 Aufständerung/ Unterkonstruktion

Die von den PV-Modulen realisierte Energieausbeute hängt entscheidend von deren Ausrichtung zur Sonne ab und ist am stärksten, wenn die Lichtstrahlen senkrecht auf die Moduloberfläche treffen.

Im konkreten Fall ist es vorgesehen, die PV-Module fest auf Gestellen zu installieren. In Abhängigkeit der geographischen Lage wird daher mit einer festen Neigung der Modultische geplant. Am konkreten Standort wird die Neigung bei ca. 20° liegen.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Kapitel 3




Abbildung 1: Prinzipskizze der Modultische<sup>2</sup>

Diese Montagegestelle werden in der Regel aus Aluminiumprofilen oder verzinkten Stahlprofilen gefertigt, um eine Korrosion zu vermeiden. Die Modultische werden mit Hilfe von Pfosten aus verzinktem Stahl im Boden verankert. Die genaue Vorgehensweise und die entsprechend erforderliche Tiefe der Verankerung ergeben sich aus der Systemstatik und werden im weiteren Projektverlauf ermittelt.

Der Abstand zwischen der Unterkante der Module und der Geländeoberkante ist in den meisten Fällen >1 m (in der Prinzipskizze 0,9m), um eine mögliche Verschattung durch niedrig wachsende Vegetation auszuschließen. Die Moduloberkante erreicht in Abhängigkeit der Anordnung der Module eine Höhe von ungefähr 3m (Prinzipskizze 2,30m) über der Geländeoberkante.

In Nord-Süd-Richtung sind zwischen diesen Modultischen Abstände notwendig, um eine gegenseitige Abschattung durch die Gestellreihen zu verhindern. Zudem wird ein Abstand gewählt, der auch eine Pflege der Fläche und mögliche Reparaturarbeiten ermöglicht. Die genauen Abstände sind abhängig von der endgültigen Ausgestaltung der Modultische in Verbindung mit dem standortspezifischen Verschattungswinkel.

### 4.3 Wechselrichter (WR)

Wechselrichter wandeln die Gleichspannung aus den Modulen in eine netzkonforme Wechselspannung um. Grundsätzlich gibt es dabei zwei Konzepte. Ein dezentrales Konzept mit dem Einsatz kleiner Strangwechselrichter und ein zentralisiertes Wechselrichterkonzept, dass den Einsatz von großen Zentralwechselrichtern vorsieht. Bei dem vorliegenden Planungskonzept ist ein Einsatz von wenigen großen Wechselrichtern wahrscheinlicher. In der Abbildung 2 sind beispielhaft auf der linken Seite ein Zentralwechselrichter (ca. 2m hoch) und ein Strangwechselrichter (ca. 70 cm hoch) des Unternehmens SMA abgebildet.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bayerisches Landesamt für Umwelt, "Program Alte Lasten – Neue Energien", Machbarkeitsstudie zu Photovoltaikanlagen auf Deponien zur Nachsorge, Fassung vom 27.11.2012





Abbildung 2, Wechselrichter von SMA im Vergleich<sup>3</sup>

### 4.4 Verkabelung/ Netzeinspeisung

Die Modulgruppen werden zu sogenannten Strings zusammengefasst und entsprechend der technischen Auslegung mit den Wechselrichtern verschaltet.

Innerhalb der Modulgestellreihen erfolgt die Kabelverlegung unter- bzw. oberirdisch auf Gitterrosten. Von den Gestelleinheiten verlaufen die Gleichstromkabel zu den Wechselrichtern bzw. zur Trafostation im Boden.

Die Einspeisung des erzeugten Stroms soll in das vorhandene Hochspannungsnetz (110 kV) des örtlichen Netzbetreibers (WEMAG Netz GmbH) in der Nähe der Bundesstraße 321 in der Gemarkung Setzin erfolgen. Die jährliche Netzeinspeisung von ca. 80,0 Millionen kWh entspricht nach Berechnungen des Fraunhofer ISE auf Basis des Jahres 2020 einem eingesparten CO<sub>2</sub>-Äquivalent von ca. 55.200 t/Jahr.<sup>4</sup>

### 4.5 Voraussichtliche Betriebszeit

Die kalkulierte Betriebszeit der Anlage beträgt 30 Jahre ab Inbetriebnahme, längstens jedoch bis zum 31.12.2053. Moderne waferbasierte Module, wie sie im vorliegenden Projekt zum Einsatz kommen werden, sind sehr haltbar und weisen innerhalb der durch den jeweiligen Hersteller gegebenen Garantien über 25 bis 30 Jahre nur eine geringe Degradation aus. <sup>5</sup> Die technische Haltbarkeit der Anlagen ist in der Regel über eine IEC Zertifizierung - in Deutschland ist die Zertifizierungsstelle der TÜV - der einzelnen Komponenten gegeben.

Die Inbetriebnahme ist im Q1 2023 geplant.

### 4.6 Rückbau der PV-Anlage

Die geplante Ausführung der PV-Anlage ermöglicht einen vollständigen und schadlosen Rückbau, um die Fläche nach Ende des Betriebes ohne diesbezügliche Einschränkungen für die weitere Zweckbestimmung, dem Ackerbau, zur Verfügung zu stellen.

# Anlage 1 - Auszug aus dem Vorentwurf

6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SMA Wechselrichter, Bilder von http://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fraunhofer ISE, Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fassung vom 06.08.2021

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fraunhofer ISE, Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fassung vom 06.08.2021

# SATZUNG DER GEMEINDE WARLITZ

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 "Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik - westlich der K 29 zwischen dem Ortsteil Warlitz und der Gemarkungsgrenze Pätow-Steegen"

