

Umweltbericht gemäß BauGB

einschließl. Eingriff-Ausgleich-Bilanz gem. § 12 NatSchAG MV

zum vorhabensbezogenen Bebauungsplan

„Photovoltaikanlage Vollrathsrufe“

Unterlage Nr.: **1.02**

Stand: Oktober 2021

Auftraggeber: Energiepark Linstow GmbH

Obotritenring 40

19053 Schwerin

www.wemag.com

Planverfasser:

PfaU  GmbH

Planung für alternative Umwelt

Vasenbusch 3

18337 Marlow OT Gresenhorst

Tel.: 038224-44021

E-Mail: info@pfau-landschaftsplanung.de

<http://www.pfau-landschaftsplanung.de>



INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|-------|
| 1 Einleitung..... | 6 |
| 1.1 Anlass und Ziel des Umweltberichtes | 6 |
| 1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans..... | 7 |
| 1.2.1 Geltungsbereich | 7 |
| 1.2.2 Gebietsbeschreibung..... | 8 |
| 1.2.3 Vorhabensbeschreibung..... | 9 |
| 1.3 Zielaussagen der Fachgesetze und Fachvorgaben..... | 11 |
| 1.4 Zielaussagen der Fachpläne | 14 |
| 1.4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern | 14 |
| 1.4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm..... | 14 |
| 1.4.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg- Vorpommern..... | 15 |
| 1.4.4 Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte (GLRP MS), 2010 | 16 |
| 1.4.5 Flächennutzungsplan..... | 19 |
| 1.4.6 Sonstige Ziele des Umweltschutzes..... | 19 |
| 2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes | 19 |
| 2.1 Schutzgut Fauna und Flora..... | 19 |
| 2.1.1 Fauna | 19 |
| 2.1.1.1 Säugetiere..... | 19 |
| 2.1.1.2 Reptilien..... | 20 |
| 2.1.1.3 Amphibien | 20 |
| 2.1.1.4 Fische..... | 20 |
| 2.1.1.5 Insekten | 20 |
| 2.1.1.6 Weichtiere | 21 |
| 2.1.1.7 Avifauna..... | 21 |
| 2.1.2 Flora..... | 23 |
| 2.1.2.1 Potentielle natürliche Vegetation | 23 |
| 2.1.2.2 Aktuelle Vegetation..... | 23 |
| 2.1.2.3 Gesetzlich geschützte Biotope | 27 |
| 2.2 Schutzgut Wasser..... | 28 |
| 2.3 Schutzgut Klima und Luft | 29 |
| 2.4 Schutzgut Geologie und Boden..... | 30 |
| 2.5 Schutzgut Landschaft | 31 |
| 2.6 Schutzgut Schutzgebiete..... | 32 |
| 2.7 Schutzgut Mensch und Gesundheit | 34 |
| 2.8 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter | 35 |

| | | |
|-------|--|----|
| 3 | Entwicklungsprognose des Umweltzustands | 36 |
| 3.1 | Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung | 36 |
| 3.1.1 | Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna und Flora..... | 38 |
| 3.1.2 | Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser..... | 41 |
| 3.1.3 | Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft | 42 |
| 3.1.4 | Auswirkungen auf das Schutzgut Geologie und Boden..... | 42 |
| 3.1.5 | Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft..... | 43 |
| 3.1.6 | Auswirkungen auf das Schutzgut Schutzgebiete..... | 43 |
| 3.1.7 | Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit | 43 |
| 3.1.8 | Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter | 45 |
| 3.1.9 | Zusammenfassung der Wirkfaktoren und ihre Bewertung..... | 45 |
| 3.2 | Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung..... | 46 |
| 3.3 | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung..... | 46 |
| 3.3.1 | Offenhaltung der Modulzwischenräume | 46 |
| 3.3.2 | Bauzeitenregelung, ggf. Vergrämung und ökologische Baubegleitung | 47 |
| 3.3.3 | Vermeidung von „Fallen“ | 47 |
| 3.3.4 | Kleintiergängigkeit..... | 47 |
| 3.3.5 | Anzeigepflicht für Funde o.ä. | 48 |
| 3.3.6 | Technisch einwandfreier Zustand von Baufahrzeugen und Geräten..... | 48 |
| 3.4 | Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten..... | 48 |
| 4 | Zusätzliche Angaben..... | 49 |
| 4.1 | Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren..... | 49 |
| 4.2 | Schwierigkeiten und Kenntnislücken | 49 |
| 4.3 | Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt | 49 |
| 5 | Eingriffs-Ausgleich-Bilanz gem. den Hinweisen zur Eingriffsregelung in MV..... | 51 |
| 5.1 | Begründete Berechnung des Kompensationsbedarfs | 51 |
| 5.2 | Ermittlung des Biotopwertes (W) | 52 |
| 5.3 | Ermittlung des Lagefaktors (L) | 52 |
| 5.4 | Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung (unmittelbare Wirkung) | 52 |
| 5.5 | Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen (mittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen)..... | 53 |
| 5.6 | Ermittlung der Versiegelung und Überbauung..... | 54 |
| 5.7 | Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs | 54 |
| 5.8 | Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen / Korrektur Kompensationsbedarf | 55 |
| 5.9 | Maßnahmen der Kompensation..... | 55 |
| 6 | Allgemein verständliche Zusammenfassung..... | 56 |
| 7 | Literaturverzeichnis..... | 57 |

ANHANG

| Anhang | | Maßstab | Seite |
|--------|--------------------------|---------|-------|
| 1 | Witterungstabelle | - | |
| 2 | Biotopkartierung 2020 | 1:8.000 | |
| 3 | Kartierung der Brutvögel | 1:8.000 | |
| 4 | Herpetofauna | 1:8.000 | |

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | Seite |
|-------------|--|
| Abbildung 1 | Übersichtskarte zu dem Plangebiet des B-Plans 01 8 |
| Abbildung 2 | Entwurfsplan vorhabensbezogener B-Plan Nr. 1 „Photovoltaikanlage Vollrathruhe“ (Stand Mai 2021, Quelle Dipl. - Ing. W. Geistert). 10 |
| Abbildung 3 | Aussage des GLPs über die Bewertung der landschaftlichen Freiräume nach Funktion 16 |
| Abbildung 4 | A) Plangebiet (Blick aus Richtung Norden) gesäumt von parallel zur Bahntrasse verlaufenden Hecken, B) verbuschten Soll (GIS-Code: 0506-222B5140) und solitärer Einzelbaum im Norden des Plangebiets C) ruderaler Staudenflur im Bereich der Zufahrtsstraße im Norden des Plangebiets, D) Bahntrasse östlich des Geltungsbereichs. 25 |
| Abbildung 5 | Biotopkartierung aus dem Jahr 2020 für den Geltungsbereich der „Photovoltaikanlage Vollrathruhe“ 26 |
| Abbildung 6 | Gesetzlich geschützte Biotope in den Wirkzonen I und II 27 |
| Abbildung 7 | Ausschnitt aus der Übersichtskarte „Oberfläche“ 30 |
| Abbildung 8 | Schutzgebietskulisse um den Geltungsbereich der Photovoltaikanlage Vollrathruhe 33 |
| Abbildung 9 | Matrix zur Ermittlung des potentiellen ökologischen Risikos 36 |

TABELLENVERZEICHNIS

| | Seite |
|------------|--|
| Tabelle 1 | Zielaussagen und Grundsätze zu den Schutzgütern..... 11 |
| Tabelle 2 | Prüfliste zur Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung..... 37 |
| Tabelle 3 | Mögliche Wirkfaktoren einer PV-Anlage..... 38 |
| Tabelle 4 | Tabellarische Zusammenfassung der Wirkfaktoren und ihre Bewertung 45 |
| Tabelle 5 | Ermittlung des Biotopwertes 52 |
| Tabelle 6 | Berechnung des Kompensationsbedarfs durch die Beseitigung der Biotope..... 53 |
| Tabelle 7 | Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung 54 |
| Tabelle 8 | Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs..... 54 |
| Tabelle 9 | Berechnung der kompensationsmindernden Maßnahmen..... 55 |
| Tabelle 10 | Berechnung des korrigierten multifunktionalen Kompensationsbedarfs..... 55 |

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

| | |
|--------------|---|
| AFB | Artenschutzfachbeitrag |
| BAV | Bundes-Artenschutzverordnung (BArtSchV 2009) |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz |
| BNatSchG | Bundesnaturschutzgesetz |
| CEF-Maßnahme | Continuous ecological functionality-measures, übersetzt: Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion |
| FF-PVA | Freiflächen-Photovoltaikanlage |
| FFH-RL | Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (umgangssprachlich für Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GLP | Gutachtliches Landschaftsprogramm |
| GLRP | Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan |
| GRZ | Grundflächenzahl |
| RREP VP | Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern |
| SPA | Special Protection Area, englische Bezeichnung für ein Europäisches Vogelschutzgebiet nach der Vogelschutzrichtlinie |
| UR | Untersuchungsraum (bezeichnet jenen Raum in den die projektspezifischen Wirkfaktoren hineinreichen) |
| VG | Vorhabensgebiet |
| VM | Vermeidungsmaßnahme |
| VSchRL | Vogelschutzrichtlinie (kurz für Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten) |

1 Einleitung

1.1 Anlass und Ziel des Umweltberichtes

Anlass zur Erstellung eines Umweltberichts (UB) gibt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 01 „Photovoltaikanlage Vollrathsrufe“ der Gemeinde Vollrathsrufe im Nordwesten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Die im Planentwurf ausgewiesene Freiflächen-Photovoltaikanlage erstreckt sich in einem 110 m breiten Streifen westlich der Eisenbahnstrecke Berlin –Rostock und südlich der Ortslage Vollrathsrufe.

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern (LEP M-V) 2016 nennt in Kapitel 5.3 den Grundsatz der Bereitstellung einer sicheren, preiswerten und umweltverträglichen Energieversorgung, wobei der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine komplexe Berücksichtigung von „Maßnahmen der Nutzung regenerativer Energieträger“ insbesondere Rechnung zu tragen ist.

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus alternativer Energie, wie z.B. Solarstromanlagen bilden einen wichtigen Baustein der zukünftigen regenerativen Energieversorgung und leisten einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz. Im Vergleich der Effizienz der verschiedenen Formen erneuerbarer Energien bilden die Freiflächen- Photovoltaikanlagen nach der Windkraft derzeit die flächeneffizienteste Methode zur Erzeugung regenerativer Energie.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über den Vorrang erneuerbarer Energien (Steege&Zagt, 2002) wurden die rechtlichen Grundlagen zum Einsatz regenerativer Energien geschaffen. Aktuell liegt das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1818) geändert worden ist, vor. Das EEG regelt neben den Anschluss- und Abnahmebedingungen auch die Vergütung für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Das betrifft neben der Höhe der jeweiligen Vergütungssätze u.a. die notwendigen Voraussetzungen für die Einspeisung von Solarstrom in das öffentliche Netz. Bei der Fläche handelt es sich um eine Konversionsfläche aus einer wirtschaftlichen Vornutzung. Um eine Konversionsfläche im Sinne des EEG handelt es sich immer dann, wenn die Auswirkungen der vorherigen militärischen oder wirtschaftlichen Nutzung noch fortwirken.

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm (RREP MS) kennzeichnet die Fläche für die FF-PVA in der Gemeinde Vollrathsrufe als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege sowie für Trinkwasser.

Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet nach §11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage festgesetzt. Die Zulässigkeit der baulichen Anlagen wird in den textlichen Festsetzungen konkret definiert. Zulässig sind alle Bestandteile, die zur Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenenergie und dessen Einspeisung in das Stromnetz erforderlich sind. Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt. Die vorhandene Sonderfläche soll unter Beachtung der Verschattungsabstände intensiv mit Photovoltaikmodulen bestückt werden. Die Module werden auf Stahlgerüsten befestigt. Die von den Modulen überdeckte Grundfläche, das

heißt die Grundfläche die sich senkrecht unterhalb der Modulfläche befindet, wird als bebaubare Fläche gewertet. Die GRZ ist auf 0,6 festgelegt.

Mit Inkrafttreten der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen von bestimmten Plänen und Programmen (Plan-UP-RL) am 21. Juli 2001 müssen raumplanerische und bauleitplanerische Pläne als zusätzliche Begründung einen Umweltbericht enthalten. Diese Verpflichtung wurde durch das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau - EAG Bau) vom 24. Juni 2004 in das BauGB eingefügt, welches am 20. Juli 2004 erstmals in Kraft trat, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).

Ziel bei der Bearbeitung einer Umweltprüfung auf der Ebene eines Bebauungsplans ist, dass im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt wird, und dass Umwelterwägungen schon bei der Ausarbeitung von solchen Plänen einbezogen werden und nicht erst oder nur in der Eingriff-Ausgleich-Bilanz abgearbeitet werden (Haaren, 2004; Jessel, 2007). Wesentliches Kernelement der Umweltprüfung ist die Erstellung des vorliegenden Umweltberichts, in dem der planungsintegrierte Prüfprozess dokumentiert ist (vgl. Bönsel, 2003).

Im Umweltbericht sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche bei Durchführungen des B-Plans bzw. der Änderung eines FNPs auf die Umwelt entstehen, sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der wesentlichen Zwecke des B-Plans zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht wird gemäß den Kriterien der Anlage 1 und 2 des BauGB erstellt. Er enthält die Angaben, die vernünftigerweise verlangt werden können, und berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand und die aktuellen Prüfmethode (Herbert, 2003), Inhalt und Detaillierungsgrad des B-Plans sowie das Ausmaß von bestimmten Aspekten der Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt (die Schutzgüter) .

In der Wirkungsprognose werden die einzelnen erheblichen Effekte auf die Umweltaspekte ermittelt. Die Ermittlung der Umweltauswirkungen erfolgt differenziert für die einzelnen Festlegungen der hohen Umweltschutzziele. Zum Abschluss der Wirkungsprognose erfolgt eine variantenbezogene Bewertung der Auswirkungen, soweit dies notwendig ist (Haaren, 2004). Bei der Wirkungsprognose fließen außerdem die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren ein.

Überdies werden Aussagen zu künftigen Überwachungsmaßnahmen benannt, für den Fall, dass die vorbereitenden bauleitplanerischen Festsetzungen rechtskräftig und umgesetzt werden.

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.2.1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 01 „Photovoltaikanlage Vollrathsrufe“ der Gemeinde Vollrathsrufe im Nordwesten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte besteht aus Teilflächen der Flurstücke 81/5, 81/7, 138/42, 138/45, 168/2, 168/5, 176, 200/1, 200/3 und 200/4 der Flur 3 der Gemarkung Kirch Grubenhagen. Die Gemeinde Vollrathsrufe ist Teil des Amtes Seenlandschaft Waren.

Als nächstgelegene Siedlungsstruktur befindet sich unmittelbar nördlich die Ortschaft Vollrathruhe. Die nächst größere Stadt ist Teterow und etwa 15 km von Vollrathruhe entfernt. Der Geltungsbereich hat eine Größe von 12,5 ha. Innerhalb des Geltungsbereichs hat das Baufeld eine Größe von 6,7 ha. Die GRZ beträgt 0,65.




Abbildung 1 Übersichtskarte zu dem Plangebiet des B-Plans 01

1.2.2 Gebietsbeschreibung

Der Geltungsbereich umfasst landwirtschaftliche Nutzflächen, die auch weitgehend intensiv bewirtschaftet werden. Als Bodensubstrat stehen Geschiebemergel der Endmoränen an. Das Plangebiet wird von Norden kommend über einen bereits vorhandenen und versiegelten Wirtschaftsweg (eine ehemalige Laderampe) erschlossen. Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

- Im Westen durch landwirtschaftliche Nutzfläche
- Im Norden durch Grünflächen (verwilderte Streuobstwiese) und die dahinter befindliche Ortschaft Vollrathruhe
- Im Osten durch die Bahnstrecke Berlin - Rostock
- Im Süden durch Feldhecken

1.2.3 Vorhabensbeschreibung

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes der Gemeinde Vollrathruhe vorgestellt. Hinsichtlich weiterer Ausführungen und Abgrenzungen des Planungsraumes wird auf die Begründung des Bebauungsplanes verwiesen.

Fest installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Art bestehend aus

- Photovoltaikmodulen,
- Photovoltaikgestellen (Unterkonstruktion),
- Wechselrichter-Stationen,
- Transformatoren-/Netzeinspeisestationen,
- Einfriedung

Zur Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt besteht die Notwendigkeit einer Einfriedung. Die Höhe der Geländeeinzäunung (inkl. Übersteigschutz) darf maximal 2,5 m über Geländeniveau betragen. Die Einzäunung ist als Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun auszuführen. Zur Gewährleistung der Kleintiergängigkeit wird eine Bodenfreiheit von mindestens 10 cm eingehalten.

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die maximal zulässige Grundflächenzahl und die maximale Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Die Grundflächenzahl (GRZ) ergibt sich entsprechend § 17 BauNVO mittels Division der mit baulichen Anlagen überdeckten Fläche durch die anrechenbare Grundstücksfläche. Mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,65 beträgt der maximal überbaubare Flächenanteil des SO Photovoltaik 65%. Die GRZ begründet sich aus den für den Betrieb der Photovoltaikanlage notwendigen Anlagen und Einrichtungen sowie aus den wasserdurchlässigen Wartungswegen. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl im SO Photovoltaik gemäß § 17 BauNVO ist unzulässig.

Die vorhandene Sonderbaufläche soll unter Beachtung der Verschattungsabstände intensiv mit Photovoltaikmodulen bestückt werden. Die Module werden auf Stahlgerüsten befestigt. Die von den Modulen überdeckte Grundfläche, das heißt die Grundfläche die sich senkrecht unterhalb der Modultische befindet, wird als bebaubare Fläche gewertet.

Die Höhe der baulichen Anlagen für die Solaranlage (SO Photovoltaik) wird nicht geregelt.




Abbildung 2 Entwurfsplan vorhabenbezogener B-Plan Nr. 1 „Photovoltaikanlage Vollrathruhe“ (Stand Oktober 2021, Quelle Dipl. - Ing. W. Geistert).

Die Zufahrt zur Anlage erfolgt von Norden über die Straße des Friedens auf einem versiegelten Wirtschaftsweg (ehemalige Laderampe) parallel zur Bahnstrecke Berlin – Rostock. Mit einem vorhabenbedingtem Verkehrsaufkommen ist ausschließlich während der Bauzeit der Photovoltaikanlage (max. 3 Monate) zu rechnen. Der Betrieb der Anlage erfolgt vollautomatisch. Nur zur Wartung bzw. bei Reparaturen wird ein Anfahren der Anlage vornehmlich mit Kleintransportern bzw. PKW erforderlich.

Die innere Verkehrserschließung beschränkt sich auf wasserdurchlässige Wege. Diese dienen dem Bau, der Wartung und dem Betrieb der Anlage. Eine Festlegung in der Planzeichnung erfolgt (siehe Abb. 2).

Das Plangebiet (12,5 ha) besteht folglich aus 7,5 ha Sondergebiet, davon 6,7 ha innerhalb der Baufläche und 5.403 m² Verkehrsfläche.

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich entgegen einer sonstigen Bebauung aufgrund der zeitlich begrenzten Nutzungs- und Betriebsdauer von ca. 30 Jahren um eine temporäre Flächennutzung. Die Fläche geht folglich langfristig nicht für weitere Planungen verloren. Die unmittelbar angrenzenden Ackerflächen werden von der Planung nicht berührt.

1.3 Zielaussagen der Fachgesetze und Fachvorgaben

In der nachfolgenden Tabelle sind relevante Fachgesetze mit ihren Zielaussagen und allgemeinen Grundsätzen zu den anschließend betrachteten Schutzgütern dargestellt.

Tabelle 1 Zielaussagen und Grundsätze zu den Schutzgütern

| Schutzgut | Quelle | Grundsätze |
|---------------|---|---|
| Mensch | Baugesetzbuch (BauGB) | Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, baukulturelle Erhaltung und Entwicklung städtebaulicher Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 5). |
| | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) | Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass <ol style="list-style-type: none"> 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1). |
| | Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einschl. Verordnungen | Schutz für Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Vorbeugen der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen (§ 1). |
| | Technische Anleitung (TA) Lärm | Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. |
| | Technische Anleitung (TA) Luft | Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. |
| | DIN 18005 | Zwischen schutzbedürftigen Gebieten und lauten Schallquellen sind ausreichende Abstände einzuhalten. Ist dies nicht möglich, muss durch andere Maßnahmen für angemessenen Schallschutz gesorgt werden. |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Tiere und Pflanzen | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) | Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, 1. dass die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1). |
| | BauGB | Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6). |
| | TA Luft | s.o. |
| Boden | Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) | Das BBodSchG fordert die nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens, das Abwehren schädlicher Bodenveränderungen, die Sanierung der Böden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden (§ 1). |
| | BauGB | Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1a Abs. 2). |
| Wasser | Wasserhaushaltsgesetz (WHG) | Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen (§ 1). |
| | Bewirtschaftungsplan an WRRL | Der Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet enthält eine Zusammenfassung derjenigen Maßnahmen nach Artikel 11, die als erforderlich angesehen werden, um die Wasserkörper bis zum Ablauf der verlängerten Frist schrittweise in den geforderten Zustand zu überführen (Art. 4 Abs. 4 (d) WRRL) |
| | TA Luft | s.o. |
| Luft | BImSchG einschl. Verordnungen | s.o. |
| | TA Luft | s.o. |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | Baugesetzbuch (BauGB) | Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Luft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) und Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h) |
| | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) | Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu (§ 1 Abs. 3 Nr. 4.) |
| Klima | Baugesetzbuch (BauGB) | Nachhaltige Städtebauliche Entwicklung, Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz (§ 1 Abs. 5) und Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) |
| | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) | siehe Luft |
| Landschaft | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) | <p>Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1 Nr. 3).</p> <p>Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, 2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. (§ 1 Abs. 4) <p>Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren.... (§ 1 Abs. 5)</p> |
| Kultur- und sonstige Sachgüter | Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) | Denkmäler sind als Quellen der Geschichte und Tradition zu schützen, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und auf eine sinnvolle Nutzung ist hinzuwirken (§ 1). |
| | Baugesetzbuch (BauGB) | Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) |
| | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) | Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren (§ 1 Abs. 4 Nr. 1) |

1.4 Zielaussagen der Fachpläne

In den nachfolgenden Kapiteln sind die Zielaussagen der einzelnen Fachpläne hinsichtlich der regionalen Entwicklung der Gemeinde Vollrathsrufe zusammenfassend dargestellt.

1.4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Das „Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern“ (LEP M-V) des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung wurde 2005 herausgegeben, 2016 wurde die erste Fortschreibung veröffentlicht.

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg- Vorpommern nennt in Kapitel 5.3 den Grundsatz der Bereitstellung einer sicheren, preiswerten und umweltverträglichen Energieversorgung, wobei der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine komplexe Berücksichtigung von „Maßnahmen der Nutzung regenerativer Energieträger“ insbesondere Rechnung zu tragen ist. Weiter wird ergänzt, dass Freiflächenphotovoltaikanlagen „effizient und flächensparend errichtet werden“ sollen. „Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flächen errichtet werden“. Unter Konversion fällt in der Stadtplanung die Wiedereingliederung von Brachflächen in den Wirtschafts- und Naturkreislauf. Weiterhin heißt es auch „Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden.“

Im Landesraumentwicklungsprogramm M-V gehört Vollrathsrufe und die Umgebung zum ländlichen Raum und gilt als Vorbehaltsgebiet Tourismus. Ca. 1 km nordöstlich schließt sich ein Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege an. Östlich von Vollrathsrufe entspringt ein Quellarm der West-Peene, welcher zu einem Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege gehört. Ca. 7 km in westlich Richtung bei Groß Bäbelin (östlich der A 19 im Großbäbeliner Holz) befinden sich Vorrang- sowie Vorbehaltsgebiets Trinkwassersicherung.

1.4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm

Am 22. Februar 2011 hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte den Beschluss über die endgültige Fassung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mecklenburgische Seenplatte gefasst. Das als Landesverordnung festgesetzte Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte wurde im Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern Nr. 43 vom 21. Oktober 2011 veröffentlicht (AmtsBl. Mecklenburg-Vorpommern 2011 S. 637). Mit dem Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) existiert eine querschnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung im Maßstab 1:100.000, welche auf der Grundlage von ROG, LPIG M-V und LEP M-V (2005) erarbeitet wurde.

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm weißt die Flächen der geplanten Photovoltaikanlage Vollrathsrufe als kein Vorbehaltsgebiet aus. Ca. 1 km östlich des Plangebiets befinden sich Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. In ca. 1,5 km Entfernung südlich vom

Plangebiet befindet sich das Kies- und Sandwerk Klocks in GmbH & Co. KG in der Gemeinde Klocks in ca. 1,5 km in einem Vorranggebiet für Rohstoffsicherung. Ca. 2 km südwestlich bei Hohen Wangelin befindet sich ein Vorrang- sowie Vorbehaltsgebiets Trinkwasser.

Der Regionale Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte hat am 26. November 2012 in der 38. Verbandsversammlung den Beschluss VV 4/12 zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes, Programmsatz 6.5 (5) "Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" sowie Ergänzung des Kapitels 7 "Strategien der Umsetzung" und Durchführung einer Umweltprüfung, gefasst. Damit reagiert der Regionale Planungsverband Vorpommern auf die Herausforderungen der Energiewende. Das nächstgelegene Eignungsgebiet befindet sich demnach nördlich von Waren (Nr. 04_19) über 15 km Luftlinie entfernt. Aufgrund dieser Entfernung sind wechselseitige Beeinträchtigungen zwischen Windeignungsgebiet und der geplanten Photovoltaikanlage Vollrathruhe nicht zu erwarten.

1.4.3 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg- Vorpommern

Dieser gutachtliche Fachplan des Naturschutzes wurde 1992 verfasst und im Zeitraum 1997 bis 2003 fortgeschrieben. Es stellt die Landschaftsplanung auf Landesebene als Fachplanung des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar und bildet die Grundlage für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft sowie zur Vorsorge für die Erholung in der Landschaft. Die dort festgelegten Anforderungen für den Bereich Siedlungswesen, Industrie und Gewerbe lauten:

- Verhinderung weiterer Zerschneidung, durch bauliche Entwicklung von Siedlung, Industrie und Gewerbe (Sanierung bestehender Bausubstanz, Umnutzung von bebauten Flächen sowie Nutzung innerörtlicher Baulandreserven). Die Ausweisung neuer Bauflächen soll nach Möglichkeit im Anschluss an bereits überbaute Flächen erfolgen.
- Berücksichtigung der Flächeninanspruchnahme im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Verringerung der Flächeninanspruchnahme von 129 ha pro Tag auf 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020).
- Für die Nutzung regenerativer Energiequellen sollen möglichst konfliktarme Standorte ermittelt werden

Im Rahmen des Landschaftsprogrammes wurden die Naturgüter in MV dargestellt und z.T. bewertet. So auch z.B. die unzerschnittenen landschaftlichen Freiräume und deren Funktionsbewertung, was bei der Eingriffsermittlung als Grundlage zur Berechnung des jeweiligen Freiraumbeeinträchtigungsgrades herangezogen wird. Die Aussage des GLPs zum Plangebiet bezüglich der Freiraumeinschätzung ist in der folgenden Abbildung zu sehen. Darin wird ersichtlich, dass der Geltungsbereich der Photovoltaikanlage Vollrathruhe nordöstlich eines 1063 ha großen landschaftlichen Freiraums mit der Wertstufe 3 liegt. Östlich befindet sich ein weiterer 368 ha großer landschaftlicher Freiraum ebenfalls mit der Wertstufe 3. Das Vorhabensgebiet selbst liegt nicht innerhalb eines landschaftlichen Freiraums.




Abbildung 3 Aussage des GLPs über die Bewertung der landschaftlichen Freiräume nach Funktion

1.4.4 Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte (GLRP MS), 2010


Der „Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte“ wurde im Zeitraum November 2008 bis September 2010 vom Landesamt für Umwelt; Naturschutz und Geologie Mecklenburg- Vorpommern fortgeschrieben und bildet eine Grundlage für die Beachtung naturschutzfachlicher Erfordernisse bei weiteren Planungen. Es werden die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Realisierung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, durch die Darstellung von Qualitätszielen für die einzelnen Großlandschaften bzw. deren Teilflächen innerhalb der Planungsregion, bestimmt. Weiterhin werden aus den Qualitätszielen, die für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft erforderlichen Maßnahmen abgeleitet. Diese müssen wiederum innerhalb von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen sowie Pflege- und Entwicklungsplänen für Schutzgebiete und spezielle Naturschutzplanungen sowie – projekten konkretisiert werden.


Die dort festgelegten Anforderungen für den Bereich Siedlungswesen, Industrie und Gewerbe für die Ausweisung von Bauflächen lauten:

- Bauliche Entwicklung von Industrie und Gewerbe soll vorrangig durch Sanierung bestehender Bausubstanz, Umnutzung von bebauten Flächen und Nutzung innerörtlicher Baulandreserven erfolgen.
- Zur Minimierung von Konflikten mit naturschutzfachlichen Belangen sollen folgende Bereiche von der Ausweisung als Bauflächen ausgenommen werden:
- „Bereiche mit herausragender Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen“ gemäß Karte IV
- „Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Sicherung der Freiraumstruktur“ gemäß Karte IV
- Überflutungsgefährdete Bereiche
- Exponierte Landschaftsteile außerhalb bebauter Ortslagen wie Kuppen, Hanglagen und Uferzonen von Gewässern.
- Minimierung des Flächenverbrauchs (beispielsweise durch flächensparendes Bauen).
- Schutz innerstädtischer Freiflächen und des Siedlungsumlandes.
- Keine speziellen Forderungen für den Bereich Photovoltaikanlagen genannt.

Im Rahmen des GLRPs wurden auch Aussagen zu verschiedenen naturschutzfachlichen Themen gegeben, die für eine Bewertung des Standortes herangezogen werden können. Die relevanten Ausschnitte der betroffenen Fläche sind dem Kartenportal des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php) entnommen und werden in folgenden Kartenausschnitten wiedergegeben. Rot umrandet ist das Plangebiet dargestellt.


Daraus wird ersichtlich, dass das Plangebiet keine Arten und Lebensräume von Bedeutung enthält. Es befindet sich nicht in einem Biotopverbund. Im Plangebiet sind keine Maßnahmen und Entwicklungsziele aufgeführt und keine besonderen Anforderungen an die Landwirtschaft werden gestellt. Die Flächen südlich von Vollrathsrue und somit auch das Plangebiet fallen aber in Freiräume mit einer hohen Funktionsbewertung.





Biotopverbundplanung

- Biotopverbundsystem
- Biotopverbund im engeren Sinne entsprechend § 20 und § 21 BNatSchG
- Biotopverbund im weiteren Sinne:
 - Europäischer Biotopverbund
 - gemeldete FFH-Gebiete
 - Europäische Vogelschutzgebiete
 - verbindende Landschaftselemente nach Art. 10 der FFH-Richtlinie
 - Ergänzender landesweiter Biotopverbund
 - Vorgabe Gutachtliches Landschaftsprogramm
 - Ergänzender regionaler Biotopverbund
 - Ergänzung durch Gutachtliche Landschaftsrahmenpläne



8. Wälder (W)

- 8.1 Ungestörte Naturentwicklung naturnaher Wälder ohne Nutzung
- 8.2 Weitgehend ungestörte Naturentwicklung naturnaher Wälder - Berücksichtigung besonderer ökologischer Erfordernisse (§20 LNatG M-V, NSG, NLP, NNE)
- 8.3 Erhaltende Bewirtschaftung überwiegend naturnaher Wälder mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit
- 8.4 Verbesserung der Waldstruktur und langfristige Überführung in Wälder mit überwiegend standortheimischen Baumarten

12. Erhalt der Lebensräume und Rastgebiete ausgewählter Vogelarten (V)

- 12.1 Berücksichtigung der besonderen Schutz- und Maßnahmenanfordernisse von Brut- und Rastvogelarten in Europäischen Vogelschutzgebieten
- 12.2 Sicherung der Rastplatzfunktion weiterer Rastgebiete
- keine Darstellung in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg Rostock -



Bereiche mit besonderer Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruktur

- Vorschlag für Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege zur Freiraumsicherung - (BX)
- Freiräume mit einer Mindestgröße von 500 ha und einer Funktionsbewertung mindestens der Bewertungsstufe hoch (vgl. Textkarte 9)

- sehr hohe Funktionsbewertung
- hohe Funktionsbewertung
- Bereiche mit herausragender Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen
- Vorschlag für Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege - (H)
- Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen
- Vorschlag für Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege - (B)



Standorte mit spezifischen Erfordernissen im Sinne der Guten fachlichen Praxis nach § 5 Abs. 2 BNatSchG 2010

- Standorte mit einer hohen bis sehr hohen potenziellen Gefährdung durch Wassererosion im Offenland
- Moorstandorte
- stark grundwasserbeeinflusste Standorte
- Überschwemmungsgebiete Elbe
- Überschwemmungsgebiet "Warnowiedengewässern Klein Raden (Landkreis Güstrow) und der Hansestadt Rostock"
- naturschutzfachlich bedeutsame Biotope des Offenlands

Erhöhte Bewirtschaftungsanforderungen in Natura 2000-Gebieten

- gemeldete FFH-Gebiete
- Europäische Vogelschutzgebiete (Region MMR: Stand 2006; übrige Regionen: Stand 2008)

Schutz von Gewässern vor stofflichen Belastungen

- Seen mit vorrangigen Schutzanforderungen
- Seen mit vorrangigen Regenerationserfordernissen
- weitere regional bedeutsame Seen (> 10 ha) mit Regenerationserfordernissen
- bedeutende Fließgewässer (Einzugsgebiet > 10 km²)
- Fließgewässerabschnitte mit bedeutenden Zielartenvorkommen

1.4.5 Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Vollrathruhe besitzt keinen Flächennutzungsplan. Gegenwärtig sieht die Gemeinde Vollrathruhe auch keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Flächennutzungsplans. Die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde ist durch den Bestand geprägt. In der Gemeinde sind der Errichtung der Photovoltaikanlage keine weiteren städtebaulichen Vorhaben vorgesehen.

1.4.6 Sonstige Ziele des Umweltschutzes

Die Gemeinde Vollrathruhe verfügt über keinen Landschaftsplan. Sonstige Ziele des Umweltschutzes im Plangebiet liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes

2.1 Schutzgut Fauna und Flora

2.1.1 Fauna

Im Rahmen einer Relevanzprüfung können zunächst alle Tierarten ausgeschlossen werden, die aufgrund ihrer Lebensraumsprüche und der festgestellten Habitatausstattung nicht betroffen sind. Für Avi- und Herpetofauna wurde im Jahr 2020 eine Kartierung gemäß den Standards der HzE durchgeführt. Ausführlichere Darstellungen der nachgewiesenen und der potentiell vorkommenden Arten und die Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen des vorhabensbezogenen B-Plans „Photovoltaikanlage Vollrathruhe“ auf diese Arten sind im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 1.01) zu finden. Generell ist zu konstatieren, dass die intensiv bewirtschaftete Ackerfläche nur sehr wenigen Arten einen Lebensraum bieten kann.

2.1.1.1 Säugetiere

Für Säugetiere allgemein, sowie besonders geschützte Arten, wie Haselmaus, Biber und Fischotter ergibt sich kein erhöhter Untersuchungsbedarf, da die Lebensraumausstattung keine Habitateignung für diese Arten aufweist. Das Vorhaben zeigt darüber hinaus keinerlei Wirkungen, die eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Arten nach sich ziehen würde. Der Anlagenzaun wird so ausgebildet, dass insbesondere für Kleinsäuger ein Durchschlupf und damit die Nutzung des Plangebiets weiterhin möglich sind. Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Im Geltungsbereich befinden sich keine geeigneten Überwinterungsquartiere. Das Plangebiet kann nach Fertigstellung des Photovoltaikanlage als Nahrungshabitat genutzt werden. Durch die extensive Nutzung ist mit einer Verbesserung der Habitatqualität zu rechnen.

2.1.1.2 Reptilien

Die Ackerflächen bieten derzeit aufgrund der hohen Nutzungsintensität und der schlechten Habitatausstattung keinen geeigneten Lebensraum für Reptilien. Die räumliche Nähe des Geltungsbereichs zur Eisenbahntrasse Berlin-Rostock mit sonnenexponierter Böschung und lockerer Vegetation lässt ein Vorkommen von Reptilien vermuten. Um diese Vermutung abzu prüfen wurde im Jahr 2020 eine Reptilienkartierung mit dem Auslegen von Schlangenblechen durchgeführt. Die künstlichen Verstecke (Schlangenbretter oder Reptilienpappen) sind ca. 0,5 x 1 Meter groß. Sie werden an sonnenexponierten Standorten, sehr früh in der Vegetationsperiode ausgebracht und müssen gegen Umdrehen durch Wildschweine gesichert werden. Darüber hinaus wurden Sichtbeobachtungen angestrebt. Diese Sichtbeobachtung erfolgt entlang der Bahntrasse durch das ruhige Abgehen. Entlang der Bahntrasse werden Strukturen, die sich als Versteck bzw. Sonnenplatz eignen, gezielt abgesucht oder Steine, Bretter usw. umgedreht. In der HzE wird der Untersuchungszeitraum von Mai bis September festgelegt. Darin sind fünf Begehungen durchzuführen (siehe Witterungstabelle im Anhang). Bei der Kartierung der Herpetofauna konnten keine Reptilien im Geltungsbereich nachgewiesen werden. Die Ergebniskarte ist im Anhang 4 dargestellt.

2.1.1.3 Amphibien

Von Art zu Art haben Amphibien ganz unterschiedliche Ansprüche an ihren Lebensraum: Feuchte Wälder, trockene Standorte oder eine ganzjährige Bindung ans Wasser. Obligat für alle Amphibien ist jedoch die an Wasser gebundene Fortpflanzung, womit ein Wechsel der Lebensräume einhergeht. Nach ihrer Fortpflanzung verlassen viele Amphibien die Laichstätten oder Geburtsorte und wandern zurück zu ihrem Sommerlebensraum. Im Geltungsbereich der Photovoltaikanlage Vollrathsrufe befinden sich keine wasserführenden Gewässer. Auch eine Amphibienwanderung ist in dem Gebiet aufgrund der fehlenden Habitatstrukturen und damit die fehlende Lebensraumeignung ausgeschlossen.

2.1.1.4 Fische

Das Plangebiet beansprucht keine natürlichen aquatischen oder semiaquatischen Lebensräume, so dass Wirkungen auf Fische auszuschließen sind.

2.1.1.5 Insekten

Das Plangebiet beansprucht keine natürlichen aquatischen oder semiaquatischen Lebensräume, so dass Wirkungen auf Libellen auszuschließen sind. Die Vorzugslebensräume der genannten streng geschützten Käferarten werden durch die Planung nicht berührt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (*Dytiscus latissimus*) und Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (*Graphoderus bilineatus*) sind nährstoffarme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht berührt. Eremit (*Osmoderma eremita*) und Heldbock (*Cerambyx cerdo*) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann somit ausgeschlossen werden. Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (*Lycaena dispar*), der Blauschillernde Feuerfalter (*Lycaena helle*) und der Nachtkerzenschwärmer (*Proserpinus proserpina*) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese Lebensräume sind im Bereich

des Plangebiets nicht vorhanden. Somit ist eine negative Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. Nach der Errichtung der PV-Anlage wird es zu einer Verbesserung der Habitatausstattung im Sinne von Insekten kommen. Durch höhere Variationen in Licht- und Schattenflächen auf der Fläche, sowie feuchtere und trockenere Bereiche kann sich auch eine höhere Artenvielfalt an blütenreichen Stauden entwickeln. Eine höhere Anzahl an verschiedenen Pflanzen wird wiederum mehr Insektenarten einen attraktiven Nahrungsraum bietet, wodurch die PV-Anlage an diesem Standort zu einer Aufwertung der Fläche für die Tag- und Nachtfalter bedeutet.

2.1.1.6 Weichtiere

Das Plangebiet beansprucht keine natürlichen aquatischen oder semiaquatischen Lebensräume, so dass Wirkungen auf Weichtiere auszuschließen sind.

2.1.1.7 Avifauna

Für die Brutvögel wurde an acht Tagen und zwei Nächten eine Revierkartierung im Untersuchungsgebiet durchgeführt (siehe Tabelle im Anhang 1). Die Erfassung erfolgte unter möglichst optimalen, trocken-windstillen bis mäßig windigen Wetterbedingungen nach den Methodenstandards zur Revierkartierung nach Südbeck (Südbeck et al., 2005). So ließen sich artspezifische Rufe und Beobachtungen lokalisieren und in die entsprechende Arbeitstechnik eintragen. Als Lokalisierungs- und Verwaltungstechnik der erhobenen Daten kam im Feld das Fieldbook A1 von Tetra mit mobiler GPS-Steuerung auf GIS-basierender ESRI-Technologie zum Einsatz. Zur direkten Beobachtung dienten Spektiv und Fernglas der Marke „Swarovski“.

Reviere der einzelnen Arten werden als sogenannte Punktreviere in einer Karte (siehe Anhang) dokumentiert. Es entstehen mit der digitalen Technik aber keine sogenannten Papierreviere wie bei Südbeck mehr, sondern digitale Reviere. Der Erfasser gleicht die tagesaktuelle Beobachtung mit den bisherigen Beobachtungen in seinem Fieldbook ab und kann demnach entscheiden, ob schon eine Beobachtung vorliegt oder dort ein neues Revier zu dokumentieren ist. Durch die GPS-Unterstützung sind die Reviere standortgenauer und ressourcenschonend als die früheren Papierreviere, da Papier einspart wird.

Schließlich wird eine GIS-Karte generiert, bei der als Symbol eines jeweiligen Revieres ein Punkt gesetzt und die revierbesetzende Art mit ihrem Artkürzel angegeben wird. Diese digitalen Reviere sind wie früher die Papierreviere keine genauen Brutplätze der jeweiligen Art, sondern stets nur der subjektiv geschätzte Kernbereich des Reviers. Der Revierpunkt wird in der Struktur verortet, wo sich möglicherweise der Neststandort der jeweiligen Art befinden kann. So wird eine Feldlerche stets im Feld bzw. in den randlichen Strukturen verortet, eine Mönchsgrasmücke aber eher in eine Heckenstruktur usw. je nach Brutgilde. Jede Art weißt ein gewisses Home range auf, was sich über mehrere Quadratmeter oder gar Kilometer erstreckt und der tatsächliche Neststandort letztlich an irgendeiner Stelle in diesem Home range liegen kann. Das Revier ist hier also ein Synonym für Home range und wird als ein Punkt dargestellt und nicht als geometrische Figur, zumal die Ausdehnung des Ranges von keiner Art wirklich bekannt ist und zudem von Ort zu Ort variiert.

Die relevanten Vogelarten lassen sich aus der Kartierung der Avifauna im Jahr 2020 im Plangebiet ableiten (siehe Abb. 4). In 2020 wurden 17 Brutvogelreviere festgestellt. Die nachgewiesenen Arten sind:

| Anzahl | deutscher Artname | wissenschaftlicher Artname | Brutgilde | Schutzstatus BNatSchG | RL - MV | Anh. I-Art der VS-RL |
|--------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 2 | Amsel | <i>Turdus merula</i> | Baum- und Buschbrüter | b | | |
| 2 | Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> | Bodenbrüter | b | 3 | |
| 2 | Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | Buschbrüter | b | V | |
| 1 | Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | Buschbrüter | b | | |
| 1 | Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | Buschbrüter | b | | |
| 2 | Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | Baum- und Buschbrüter | b | | |
| 2 | Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> | Buschbrüter | b | V | x |
| 2 | Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | Baum- und Buschbrüter | b | | |
| 2 | Sprosser | <i>Luscinia luscinia</i> | Baum- und Buschbrüter | b | | |
| 1 | Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | Baumbrüter | b | | |

Vorbelastung

Die im Plangebiet lebenden Arten sind zum einen durch die intensive Landwirtschaft zum anderen durch die östlich verlaufende Bahntrasse Berlin - Rostock vorbelastet. Dadurch werden die Arten regelmäßig durch anthropogene Tätigkeiten und den Bahnverkehr gestört. Die angrenzende Landwirtschaft belastet die Arten durch Lärm und Bewegung, sowie durch die stofflichen Einträge in das Ökosystem.

Bewertung

Eine gewisse Beeinträchtigung durch baubedingte Störungen der vorkommenden Tiere auf der und in der Nähe des Plangebietes ist nicht auszuschließen, jedoch sehr gering und von kurzer Dauer. Diese Beeinträchtigungen sind allerdings so gering, dass nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen ist und schon gar nicht von einer Gefahr des Erlöschens der lokalen Vorkommen. Jeglichen Gefahren kann durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen wie einer Bauzeitenregelung entgegengewirkt werden.

Unter Bezug auf die Bestimmungen des Artenschutzes hat der vorliegende gutachterliche artenschutzrechtliche Fachbeitrag ergeben, dass keine Habitats (Lebensräume) von europarechtlich geschützten Arten dauerhaft zerstört werden, oder nicht ersetzbar wären. Die Home Ranges, und damit die Gesamtlebensräume bleiben grundsätzlich erhalten. Somit ist unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein Verbotstatbestand durch die Umwandlung in ein Sondergebiet mit Photovoltaikfreiflächenanlagen für keine der geprüften Arten erfüllt. Eine signifikante Beeinträchtigung der Arten ist auszuschließen.

2.1.2 Flora

2.1.2.1 Potentielle natürliche Vegetation

Die heutige potentielle natürliche Vegetation (HPNV) beschreibt das Vegetationsgefüge, das sich unter den gegebenen Umweltbedingungen nach Beendigung jeglicher menschlicher Beeinflussung einstellen würde (Tüxen, 1956). Die HPNV dient der Darstellung des biotischen Potenzials eines Standortes und ist eine Planungsgrundlage für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die Darstellung der HPNV für den Planungsraum basiert auf den LINFOS-Daten des LUNG (Güstrow, 2003) der potentiellen natürlichen Vegetation. Faktisch wird sich diese Vegetation an diesem Standort wohl nie mehr einstellen, da hier eine menschliche Nutzung in Form von Waldwirtschaft, Viehwirtschaft und Ackerbau dominiert, die man schon aus ökonomischen Gründen nicht aufgeben wird. Kowarik (Kowarik, 1987) hat unter anderem aus diesem Grunde bei der Konstruktion der potentiell natürlichen Vegetation das Heranziehen der nachhaltig anthropogenen Standortveränderungen gefordert. Generell ist die Dynamik der Landschaft zu berücksichtigen, um Eingriffe richtig bewerten zu können (vgl. Bönsel&Matthes, 2007), dennoch sollen die hier dargestellten Einheiten der HPNV der Vollständigkeit kurz erörtert werden.

Ursprünglich war Mitteleuropa eine Waldlandschaft mit ausgedehnten Laubwäldern, welche als natürliche Vegetation zu bezeichnen sind. Die heutige potentiell natürliche Vegetation im Plangebiet ist Waldgersten-Buchenwald einschließlich der Ausprägung als Lungenkraut-Buchenwald der Obereinheit Buchenwälder basen- und kalkreicher Standorte

2.1.2.2 Aktuelle Vegetation

Das Plangebiet ist geprägt durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen werden durch lineare Vegetationselemente wie Feldhecken gegliedert. Ebenfalls prägend für das Landschaftsbild sind vereinzelt vorkommende (verbuschte) Sölle und (temporäre) Kleingewässer, die sich eingestreut in den Ackerflächen befinden.

Gemäß der „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH- Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2013 konnten hier folgende Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes festgestellt werden:

- Älterer Einzelbaum (Biotopcode BBA) §
- Neophyten-Staudenflur (Biotopcode RHN)

- Ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte (Biotopcode RHU)
- Lehm- bzw. Tonacker (Biotopcode ACL)
- Streuobstwiese (Biotopcode AGS)

Im Baufeld selbst wird die Vegetation ausschließlich durch den Anbau von jährlich wechselnden Feldfrüchten auf lehmig bis tonigen Boden bestimmt (Biotopcode ACL). Im Norden des Geltungsbereichs aber außerhalb des Baufelds befindet sich eine verwilderte Streuobstwiese (Biotopcode AGS), auf der zwischen alten Obstbäumen bereits Eingriffeliger Weißdorn (*Crataegus monogyna*) aufwächst. Gesäumt wird die landwirtschaftliche Nutzfläche im Norden und Osten von einer ruderalen Vegetation (Biotopcode RHU, Abb. 5C) aus Acker-Kratzdistel (*Cirsium arvense*), Glatthafer (*Arrhenatherum elatius*), Mäuse-Gerste (*Hordeum murinum*), Wiesen-Fuchsschwanz (*Alopecurus pratensis*), Gewöhnlichem Hirtentäschel (*Capsella bursa-pastoris*), Gamander Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*), Kamille (*Matricaria chamomilla*) und Rainfarn (*Tanacetum vulgare*). Dazwischen stehen vereinzelt Sand-Strohblume (*Helichrysum arenarium*), Skabiosen-Flockenblume (*Centaurea scabiosa*) und Gemeine Ochsenzunge (*Anchusa officinalis*). Im nördlichen Drittel des Geltungsbereichs dominiert Japanischer Staudenknöterich (*Fallopia japonica*) die Vegetation in einem ehemals temporär wasserführenden Feldsoll, welche dem Biotoptyp ruderale Neophytenflur (Biotopcode RHN) zu zuordnen ist. Im Osten und außerhalb des Geltungsbereichs verläuft eine ehemalige Laderampe (teilversiegelter Weg, Biotopcode OVU, Abb. 5D) parallel zur Bahntrasse Berlin - Rostock. Diese ist mit Schotter befestigt. Offenbereiche sind nicht gegeben. Die ehemalige Laderampe endet ungefähr mittig im Osten auf dem Geltungsbereich. Südlich daran schließt sich außerhalb des Geltungsbereichs eine Baumhecke (Biotopcode BHB, Abb. 5A) aus Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*), Weiden (*Salix* sp.), Schlehen (*Prunus spinosa*) und Hasel (*Corylus avellana*), an. Im Süden begrenzt ebenfalls eine Baumhecke den Geltungsbereich. Diese Baumhecke setzt sich zusammen aus Stiel-Eiche (*Quercus robur*), Hasel (*Corylus avellana*), Holunder (*Sambucus nigra*) und Eingriffeligem Weißdorn (*Crataegus monogyna*) und wird mit dem GIS-Code 0506-222B5098 als gesetzlich geschütztes Biotop geführt. Im Geltungsbereich wachsen zwei ältere Einzelbäume: ein Holzapfel (*Malus sylvestris*) im Süden und eine Stiel-Eiche (*Quercus robur*) im Norden (Abb. 5B). Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden, sind nach § 18 NatSchAG M-V geschützt.



Abbildung 4 A) Plangebiet (Blick aus Richtung Norden) gesäumt von parallel zur Bahntrasse verlaufenden Hecken, B) verbuschten Soll (GIS-Code: 0506-222B5140) und solitärer Einzelbaum im Norden des Plangebiets C) ruderale Staudenflur im Bereich der Zufahrtsstraße im Norden des Plangebiets, D) Bahntrasse östlich des Geltungsbereichs.

Folgende Abbildung gibt die Vegetation in 2020 kartografisch wieder.




Abbildung 5 Biotopkartierung aus dem Jahr 2020 für den Geltungsbereich der „Photovoltaikanlage Vollrathruhe“



2.1.2.3 Gesetzlich geschützte Biotope

Im Plangebiet und im Umkreis von 200 m befinden sich mehrere gesetzlich geschützte Biotope nach §20 NatSchAG M-V (siehe Abb. 7). Im Geltungsbereich, aber außerhalb der Baugrenze befindet sich ein trockengefallenes und verbuschtes Kleingewässer (GIS-CODE 0506-222B5140). Zudem tangiert der Geltungsbereich im Süden die Feldhecken 0506-222B5098 und 0506-222B5076.

Die Wirkzone I (50 m Puffer) tangiert:

- Im Osten ein Feldgehölz (0507-111B5070)

In Wirkzone II (200 m Puffer) befinden sich folgende gesetzlich geschützte Biotope:

- Erlen-Eschenwald mit Moorgewässer (0506-222B4050) in Vollrathsrue im Nordosten
- Ein permanentes Kleingewässer (0506-222B5124) mit *Typha*-Röhricht und Wasserlinsen-Schwimmdecke im Westen
- Ein Gebüsch (0506-222B5110) auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Westen
- Eine Hecke mit Altbäumen (0507-111B5098) im Osten
- Eine Hecke mit Lesesteinen (0507-111B5058) im Südosten




Abbildung 6 Gesetzlich geschützte Biotope in den Wirkzonen I und II

Vorbelastungen

Die Vorbelastung auf die Vegetation geht hauptsächlich von den anthropogenen Einfluss auf die Fläche aus. Belastet wird das Plangebiet durch die großflächige Prägung der Gegend durch intensive Landwirtschaft (Acker) und die damit verbundenen Stoffeinträge in das Ökosystem. Die Biodiversität im Gebiet ist durch die Verbreitung des Japanischen Staudenknöterichs, einem invasiven Neophyt, der in starkem Maße durch vegetative Vermehrung andere Arten verdrängt, gefährdet.

Bewertung

Die Teilfläche wird intensiv als Ackerfläche genutzt, ist stark durch die Bodenbearbeitung und Stoffeinträge beeinträchtigt und nicht von hohem ökologischem Wert. Die angrenzenden ruderalen Bereiche sind ebenfalls stark durch die Stoffeinträge beeinträchtigt, die in der Landwirtschaft freigesetzt werden wie z.B. Nitrat und Phosphat. Die Biodiversität auf der Fläche ist gering und in zunehmendem Maße durch die Verbreitung des Japanischen Staudenknöterichs gefährdet.

2.2 Schutzgut Wasser

Östlich von Vollrathsrufe und nördlich von Klocksinn entspringt die West-Peene in einem von mehreren Bächen durchzogenen Torfbecken. In ca. 1,5 km Entfernung zum Geltungsbereich (kürzeste Entfernung) schlängelt sie sich durch das Malchiner Becken. Sie fließt in den Malchiner See, dann in den Dahmer Kanal und weiter bis zum Peene-Kanal. Die West-Peene und ihre Gräben sind ein Gewässer 2. Ordnung und nach der Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtig. Sie gehört der Flussgebietseinheit Warnow/Peene an.

Der Grundwasserkörper wird der Ostpeene (Kennung DEGB_DEMV_WP_PT_1_16) zugerechnet und hat eine Fläche von 740,346 km². Der Grundwasserflurabstand beträgt im Geltungsbereichs > 10 m. Die Mächtigkeit bindiger Deckschichten beträgt im Plangebiet > 10 m, der Grundwasserleiter ist bedeckt und besitzt eine hohe Geschütztheit. Die natürliche Geschütztheit des Grundwassers ist ein Maß für den durch die Grundwasserdeckschichten gegebenen Schutz des Grundwassers vor einem Eintrag von Schadstoffen in vertikaler Richtung, also von der Erdoberfläche her. Die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie z.B. den geologischen Eigenschaften, den Bodeneigenschaften, der Sickerwasserrate und Sickergeschwindigkeit, dem pH-Wert des Sickerwassers, der Kationenaustauschkapazität sowie dem Flurabstand.

Das Plangebiet wird als potenziell nutzbares Dargebot mit guter Gewinnbarkeit und Qualität eingestuft. Die jährliche Grundwasserneubildung beträgt mit Berücksichtigung eines Direktabflusses 87,8 mm/a.

Ca. 2 km südöstlich des Geltungsbereichs befindet sich das Wasserschutzgebiet Hohen Wangelin mit einer Fläche von 3.543.272 m².

Vorbelastungen:

Signifikante Vorbelastungen auf das Wasser gehen laut Wasserkörpersteckbrief Grundwasserkörper hauptsächlich auf diffuse Quellen in der Landwirtschaft zurück. Auch Verschmutzungen durch Chemikalien (Nitrate und Phosphate) sind festzustellen.

Bewertung:

Ein natürlicher Wasserkreislauf ist deutschlandweit kaum noch gegeben und der Wasserfluss wird häufig künstlich gelenkt. Das Gebiet ist dünn besiedelt, sodass die Versickerung des Niederschlagswassers großflächig gegeben ist und keine hohen Abwässer anfallen. Vom Plangebiet geht ein relativ großer Einfluss auf das Grundwasser aus, da es intensiv landwirtschaftlich genutzt wird und wodurch es zum erhöhten Eintrag von Düngemitteln kommt. So sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser auf der Planfläche als mittel zu bewerten. Das Regenwasser kann auch hier ungehindert versickern.

2.3 Schutzgut Klima und Luft

Als Ortsteil von Vollrathsrufe können folgende Klimadaten für Vollrathsrufe im Internet abgegriffen werden (<https://de.climate-data.org/>, Abfrage 10.08.2021):

Das Klima in Vollrathsrufe ist warm und gemäßigt. Vollrathsrufe hat innerhalb eines Jahres eine erhebliche Menge an Niederschlägen zu verzeichnen. Über das Jahr fällt 705 mm Niederschlag. Die Klassifikation des Klimas lautet Cfb (Ozeanklima) entsprechend der Klima-Klassen nach Köppen-Geiger. Es wird eine Jahresdurchschnittstemperatur von 9,4 °C erreicht.

In Vollrathsrufe ist der Juli der Monat mit den meisten täglichen Sonnenstunden mit durchschnittlich 10,3 Sonnenstunden. In Summe sind es 319,43 Sonnenstunden im gesamten Juli. Der Monat mit den wenigsten täglichen Sonnenstunden ist Januar mit durchschnittlich 2,24 Sonnenstunden täglich. In Summe sind es im Januar 69,29 Sonnenstunden. In Vollrathsrufe werden über das gesamte Jahr etwa 2.336,19 Sonnenstunden gezählt. Im Durchschnitt sind es 76,64 Sonnenstunden pro Monat.“

Das Meso- und Mikroklima des Plangebietes wird von der Ausprägung der natürlichen und baulich gestalteten Umwelt bestimmt. Das Relief, die Vegetation, die Bebauung sowie die aquatische und terrestrische Flächen beeinflussen das Lokalklima. Die kleinklimatischen Erscheinungen in dem Gebiet um die Planfläche werden hauptsächlich durch die landwirtschaftlichen Flächen, Grünland und die Waldstücke bestimmt. Wälder lassen kaum Sonnenstrahlung bis an die Erdoberfläche vordringen. Die Erde erwärmt sich ganz langsam und gibt kaum Wärme an die Luftschichten ab. Wieviel Sonneneinstrahlung auf den landwirtschaftlichen Flächen bis an die Erde vordringt, hängt von der Fruchtfolge und dem Vegetationszustand ab. So erwärmt sich unbestelltes Ackerland sehr schnell wohingegen dichtstehende hochgewachsene Pflanzen viel weniger Einstrahlung bis an die Oberfläche durchdringen lassen. Trotzdem ist die Wuchshöhe auf Feldern generell niedriger als im Wald, wodurch sich die Erdoberfläche und somit die Luft unterschiedlich erwärmen. Es kommt zu einer Ausbildung

verschiedener Luftdrücke und zu einer Bewegung von Hoch- zu Tiefdruckgebiet und zu einem steten Luftaustausch.

Vorbelastungen:

Vorbelastungen von Klima und Luft entstehen hauptsächlich durch die anthropogene Nutzung der Landschaft, welche zum großen Teil nicht mehr mit der natürlichen Vegetation bestockt ist und es zu einer Verschiebung der klimatischen Auswirkungen kommt. Auf der Ackerfläche kommt es zur Staumentwicklung bei der Bodenbearbeitung und zu Ammoniakemission.

Bewertung:

Das vorherrschende Mikro- und Mesoklima ist nahezu überall auf der Welt anthropogen bestimmt und wirkt sich auf das Makroklima aus. In der Region sind neben landwirtschaftlichen Flächen auch größere Waldflächen vorhanden, die eine ausgleichende Funktion übernehmen und eine Filterung der Luft durchführen. Auch ist die Region dünn besiedelt und es findet kein starker Verkehr statt. Somit findet die Hauptbelastung des Plangebiets durch Landwirtschaft statt, wodurch die Belastungen als mäßig zu werten sind. Die Planfläche selber hat eine geringe Größe und wirkt sich ausschließlich auf das Mikroklima aus.

2.4 Schutzgut Geologie und Boden

Der Geologische Untergrund besteht im nordöstlichen Bereich aus Geschiebelehm und -mergel der Grundmoräne, der während des Weichselglazial (Pleistozän) abgelagert wurde (Abbildung 7). Im südlichen und westlichen Bereich steht die Endmoräne an.

Geologie: Übersichtskarte Oberfläche (1:500.000)




Abbildung 7 Ausschnitt aus der Übersichtskarte „Oberfläche“

Auf dem Geschiebelehm und –mergel der Grundmoräne bzw. auf der Endmoräne bildeten sich dann Lehm-/ Sand-Parabraunerde-Pseudogley (Braunstaugley) / Pseudogley (Staugley) mit Stauwasser-

und/ oder Grundwassereinfluss aus. Die Böden im Gebiet sind reich an Sanden und Kiessanden, haben eine mittlere Feldkapazität und eine erhöhte Schutzwürdigkeit. Das Gebiet ist kuppig bis hügelig.

Im Plangebiet werden keine Rohstoffe abgebaut. Geologische Vorräte liegen nicht vor. Die nächstgelegene Abbaustätte für Rohstoffe ist das Kies- und Sandwerk Klocks in GmbH & Co. KG in der Gemeinde Klocks in ca. 1,5 km südlich der Vorhabensfläche. Im Vorhabengebiet befinden sich keine gesetzlich geschützten Geotope. Ca. 1 km südlich befindet sich die Blockpackung Blücherhof. Diese Ansammlung aus Großgeschieben und grobem Schutt markiert den damaligen Eisrand und zeugt vom Verlauf der Endmoräne.

Hinweise auf Bodendenkmale und Baudenkmale liegen bisher nicht vor. Sollten während der Erdarbeiten dennoch Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, wird gemäß § 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises benachrichtigt und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in unverändertem Zustand erhalten. Verantwortlich hierfür sind die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden.

Sollten im Zuge von Baugrunduntersuchungen Bohrungen niedergebracht werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Geologischer Dienst, meldepflichtig.

Vorbelastungen:

Vorbelastungen auf den Boden stammen von der Nutzung als landwirtschaftliche Fläche mit Düngemittelintrag und Bodenbearbeitung.

Bewertung:

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ist durch die Nutzung als Intensivackerfläche im Plangebiet als hoch zu bewerten.

2.5 Schutzgut Landschaft

Der Untersuchungsraum rund um das Plangebiet ist ländlich und durch intensive landwirtschaftliche Nutzung aber auch durch größere Waldgebiete geprägt. Im Osten des Plangebiets verläuft eine Bahntrasse. Ca. 750 m westlich befindet sich eine Legehennenanlage der Heide-Legehennen GmbH. Das Plangebiet hat keine Bedeutung für die Erholungsnutzung gleichwohl schließt sich weiter südlich ein Entwicklungsraum für Tourismus an (siehe Kapitel 1.4).

Das Plangebiet liegt in der Landschaftszone 4 „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und in der Großlandschaft 41 „Mecklenburger Großseenlandschaft“. Darüber hinaus gehört es zur Landschaftseinheit 412 „Großseenland mit Müritz-, Kölpin- und Fleesensee“ und zum Landschaftsbildraum V 5 - 1 „West-Peene“. Dabei handelt es sich um ein sehr markantes, großräumiges Tal, welches sich zum Malchiner See öffnet. Das Relief ist deutlich erlebbar und wird durch

Wiesen/Waldnutzung wirkungsvoll überhöht. Schloss und Dorf Vollrathsrufe auf der Höhe wirken ausgesprochen monumental. Die Orte Kirch Grubenhagen und Vollrathsrufe sind als repräsentative Gutsdörfer architektonisch durchgestaltet, heute zum Teil aber verfremdet und bedürfen einer Restauration (siehe Analyse und Bewertungsbogen V 5 - 1, Abfrage über Umweltkartenportal am 11.08.2021). Eine „Panoramastraße“ führt von Groß Rehberg über Kirch Grubenhagen nach Vollrathsrufe macht das Landschaftsrelief erlebbar.

Das Plangebiet wird in der Kategorie Schutzwürdigkeit des landschaftlicher Freiraums (Stufe 2) und des Landschaftsbildes als sehr hoch eingeschätzt.

Die Bewertungsrichtlinie für PV-Anlagen von Gatz, 2011 (in Baier et al., 1999) weist darauf hin, dass das Landschaftsbild nur bei Anlagen, die die umliegenden Flächen um mehr als 10 m überragen, eine gesonderte Kompensation des Landschaftsbildes zu ermitteln ist. Ansonsten wird die potenzielle Beeinträchtigung des Wertes Landschaftsbild im „Huckepack-Verfahren“ mit den betroffenen Biotoptypen ausgeglichen. Die Planfläche liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet.

Vorbelastungen des Landschaftsbildes

Die im Osten des Plangebiets verlaufende Bahntrasse ist als Vorbelastungen auf das Landschaftsbild zu werten. Auch einzeln störende Elemente der „Großplattenbaukunst“ sind zu benennen. Ebenfalls als störend wird die Stallanlage zwischen starken Eichen in der Parklandschaft westlich von Vollrathsrufe (Heide-Legehennen GmbH) und eine Siloanlage an der Panoramastraße aufgeführt (siehe Analysebogen Blatt V 5-1).

Bewertung:

Das Landschaftsbild entspricht einer typischen Agrarlandschaft mit landschaftlichen Nutzflächen und Wäldern, erst weiter nordöstlich schließen sich (Feucht-)Wiesen an, die die Quellzuflüsse der West-Peene begleiten. Durch die niedrige Höhe der Anlage ergibt sich keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch gut entwickelte lineare Gehölzstrukturen, Wald und die ohnehin den Landschaftsraum zerschneidende Bahntrasse eingefasst, so dass die Einsehbarkeit des Plangebietes durch diese sichtverstellenden oder sichtverschattenden Landschaftselemente eingeschränkt wird. Die Blickbeziehungen, die von der Panoramastraße aus wahrnehmbar sind, werden durch die Errichtung der Photovoltaikanlage Vollrathsrufe nicht beeinträchtigt.

2.6 Schutzgut Schutzgebiete

Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 wird von den "Special Areas of Conservation" (SAC) der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) zusammen mit den "Special Protected Areas" (SPA) der Vogelschutz-Richtlinie gebildet. Das Plangebiet liegt in keinem Natura 2000 Schutzgebiet (siehe Abb. 8).




Abbildung 8 Schutzgebietskulisse um den Geltungsbereich der Photovoltaikanlage Vollrathruhe

Das nächstgelegene Schutzgebiet ist das EU-Vogelschutzgebiet DE 2441-401 „Klocksiner Seenkette, Kölpin- und Fleesensee“ in ca. 1 km Entfernung in östlicher Richtung. Das Vogelschutzgebiet wird beschrieben als Seenkette mit ausgedehnten Röhrlichtzonen, Laub-, Nadel- und Mischwaldbereichen, einer Vielzahl artenreicher Moore, Sümpfe, Seggenrieden und Feuchtwiesen sowie strukturreichen Offenlandzonen. Es wird mit einer Fläche von 11.115 ha ausgewiesen.

Ca. 1,5 km in nördliche Richtung entfernt beginnt das EU-Vogelschutzgebiet DE 2242-401 „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“ welches sich mit einer Fläche von 43.560 ha noch großräumig nach Nordosten ausdehnt.

Ca. 1 km nordöstlich beginnt das FFH-Gebiet DE 2341-302 „Malchiner See und Umgebung“ welches sich weiter nach Osten fortsetzt. Das Gebiet setzt sich aus einem größeren nördlichen Teilgebiet und einem kleineren südlichen Teilgebiet zusammen und hat eine Größe von 3.460 ha. Das Gebiet umfasst neben dem Malchiner See selbst einen vielfältigen Ausschnitt aus dem Randbereich des Malchiner Beckens mit zahlreichen Quellen, Bachtälern, Erlen-Eschen-, Buchen- und Hangwäldern

Das Landschaftsschutzgebiet LSG 064c „Mecklenburger Schweiz und Kummerower See (Müritz)“ befindet sich auf der östlichen Seite der Bahntrasse Berlin- Rostock und hat eine Größe von 9.340ha.

Vorbelastung:

Die Vorbelastungen auf die Schutzgebiete gehen von der landwirtschaftlichen Nutzung aus. So kommt es zu Lärm- und Schadstoffemissionen und Stoffeinträgen durch Pflanzenschutz- und -hilfsmittel.

Bewertung:

Die nationalen und internationalen Schutzgebiete haben eine hohe Bedeutung für den Naturhaushalt. Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgebiete sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben.

2.7 Schutzgut Mensch und Gesundheit

Die Region ist dünn besiedelt und wenig befahren. Große Verkehrsstraßen verlaufen nicht durch das Gebiet. Östlich des Geltungsbereichs verläuft eine überregionale Bahntrasse, die Teil eines großräumigen Schienennetzes ist.

Das Plangebiet gehört zum Nahbereich Waren (Müritz). Das nächstgelegene Oberzentrum ist allerdings Teterow ca. 18 km nördlich, Waren (Müritz) ist ca. 23 km entfernt in südöstlicher Richtung. Das nächstgelegene Grundzentrum ist Krakow am See ca. 18 km. Ärzte und Schulen sind nicht in Vollrathsrufe angesiedelt. Der Bahnhof ist stillgelegt, so dass Züge den Ort nur passieren. Außer einer KFZ-Werkstatt und der Feuerlöschtechnik Jan Fencik sind keine Gewerbe in Vollrathsrufe bekannt. Es gibt eine Beherbergungsunterkunft „Zurück zur Natur“. In Vollrathsrufe gibt es eine Gutsanlage mit zweigeschossigem, 13-achsigem Gutshaus, Park und Mausoleum sowie einen Aussichtsturm der einen Blick über die hügelige Landschaft nach Nordosten auf die Dorfkirche Sankt Johannes im Ortsteil Kirch Grubenhagen erlaubt. Diese ist Teil der Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Hohen Wangelin, Jabel, Kirch Grubenhagen und Vietlist. Die Umgebung bietet ideale Möglichkeiten für Wander- und Radtouren.

Vorbelastung:

Von Landwirtschaft und Bahnbetrieb ausgehende Emissionen überschreiten keine Grenzwerte, so dass Vorbelastungen des Schutzgutes Mensch am geplanten Standort nicht festzustellen sind. Durch den Legehennenbetrieb Heide-Legehennen GmbH kommt es zu Ammoniakemissionen.

Bewertung:

Durch die Lage der Photovoltaikanlage direkt an der Strecke der Bahntrasse Berlin-Rostock verändert sich die Perspektive während der Bahnfahrt. Die FF-PVA fügt sich insgesamt harmonisch in das umgebende Landschaftsbild ein und wird durch Heckstrukturen sowie durch Siedlungsstrukturen verdeckt, so dass vor allem bei der (touristischen) Nutzung der „Panoramastraße“ keine negativen Effekte auszumachen sind. Zudem zählen PVA mittlerweile zu akzeptierten Anlagen der Energiegewinnung.

2.8 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

In der Denkmalliste des Geoportals Mecklenburgische Seenplatte sowie auf Gaia-MV *professional* werden folgende Denkmale in Vollrathruhe aufgelistet:

- Gutsanlage mit zweigeschossigem, 13-achsigem Gutshaus, Remise und englischem Landschaftspark mit intakter Feldsteinmauer
- Denkmalgeschützte Scheunen, Pferdestall, Taubenhaus, Bedienstetenhaus und Mausoleum auf dem Gelände der Gutsanlage
- Inspektorenhaus
- Bahnhof und Bahnwärterhaus

Im nahe gelegenen Kirch Grubenhagen gibt es folgende Denkmale:

- 3 Katen
- Schmiede
- Pfarrhaus
- Schnitterkaserne
- Kriegerdenkmal
- Sowie die Burgruine Grubenhagen ca. 3 km nördlich

Ca. 3 km in südliche Richtung befindet sich die Gutsanlage Blücherhof mit dendrologischem Park. In ca. 8,5 km in nördlicher Richtung liegt Burg Schlitz mit dem dazugehörigen Schlosspark und historischer Grünanlage und in ca. 6,5 km das Schloss Schorssow. Andere Schlösser oder Herrenhäuser befinden sich in > 10 km Entfernung.

Typische Kulturgüter in Mecklenburg-Vorpommern sind Backsteinkirchen, die in der näheren Umgebung auch in Dahmen, Hohen Wangelin, Sommerstorf und Ulrichshusen zu finden sind.

Im Plangebiet und seiner Umgebung gibt es keine Bodendenkmale nach Denkmalschutzgesetz M-V.

Vorbelastungen:

Vorbelastungen sind nur bedingt zu erkennen. Nach Jahrzehnten des Bevölkerungsrückgangs in ländlichen Regionen mit einhergehendem Verfall von (historischen) Gebäuden und Kulturgütern ist in den letzten Jahren eine Trendumkehr zu erkennen. Vielerorts werden Gutshäuser nach Jahren des Leerstands und Verfalls restauriert. Kriegsdenkmale werden gepflegt, frei geschnitten und zu Gedenkanlässen wieder vermehrt geschmückt. Auch historische Backsteinkirchen werden (oft unterstützt durch lokale Initiativen) restauriert. Die Gutsanlage Vollrathruhe hingegen ist dem Verfall preisgegeben. Der englische Landschaftspark wurde nach dem Krieg fast vollständig abgeholzt, die Strukturen sind aber noch zu erkennen. Hier ist eine positive Entwicklung durch die relative Nähe zur Bahntrasse Berlin-Rostock (akustische Belastung) und zur Legehennenanlage (Ammoniakemission) allerdings nicht unbedingt abzusehen.

Bewertung:

Die Denkmale des Ortes sind Bestandteile historisch gewachsener Kulturlandschaften und damit auch noch § 1(4) BNatSchG geschützt. In Vollrathsrufe kümmert sich der Verein "Geo- und Kulturverein Steinreich e. V." um die Förderung der Kultur und um den Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz. Im vergangenen Jahr wurde die Grabkapelle im Park durch den Verein zur Besichtigung zugänglich gemacht. Das Herrenhaus wird seit einiger Zeit saniert.

3 Entwicklungsprognose des Umweltzustands

3.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Nachfolgend wird eine Prognose erstellt, wie sich der Umweltzustand bei Umsetzung des bauleitplanerischen Vorhabens entwickeln wird.

Die Prüfung dieser Prognose orientiert sich am gegenwärtigen Wissensstand. Die Prüfung entspricht einer ökologischen Risikoanalyse (Abbildung 9). Die Empfindlichkeit der Einwirkungen auf das jeweilige Schutzgut wird stufenweise abgeschätzt und ebenfalls stufenweise die Einwirkungsintensität auf das jeweilige Schutzgut benannt. Daraus ergibt sich das ökologische Risiko für das jeweilige Schutzgut bei Umsetzung der Planung. Die Vorbelastungen für die einzelnen Schutzgüter werden bei der Risikoanalyse berücksichtigt. Die Empfindlichkeit kann bei einer hohen Vorbelastung des Schutzgutes kaum noch gegeben sein oder gerade durch die Belastung sehr hoch werden. Diese Einschätzung hängt von den einzelnen Faktoren ab, die zur Vorbelastungen führten.




Abbildung 9 Matrix zur Ermittlung des potentiellen ökologischen Risikos

Bei der Prognose der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen, insbesondere auf die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Schutzgüter, wurden die folgenden Prüfkriterien berücksichtigt.

Tabelle 2 Prüfliste zur Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

| Zu berücksichtigende Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB | Prüfkriterien |
|---|--|
| Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt | Lärm, Licht, Gerüche, elektromagnetische Felder, Luftschadstoffe, Bioklima, Flächen-/Realnutzung, Grünversorgung, Darstellungen von Plänen des Immissionsschutzrechts |
| Tiere, Pflanzen, Biotope | Schutzgebiete und -objekte, Biotoptypen, seltene/gefährdete Tier- und Pflanzenarten/-gesellschaften, Darstellungen von Landschaftsplänen und Grünordnungsplänen, Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung FFH-Directive und Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG |
| Boden | Bodentypen, Bodenfunktionen, schützenswerte Böden, gefährdete Böden, Versiegelung, Verringerung der Flächeninanspruchnahme durch Innenentwicklung, Altlasten und Altablagerungen |
| Wasser | Oberflächengewässer, Grundwasser, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Wassergewinnung, Entwässerung/Abwässer, Darstellungen von Plänen des Wasserrechts, WRRL |
| Luft | Immissionen, Emissionssituation, Luftaustausch, Bestmögliche Luftqualität, Gerüche, Darstellungen von Plänen des Immissionsschutzrechts |
| Klima | Klimatope (Belastungs- und Ausgleichsräume), besondere Klimafunktionen wie Frischluftschneisen, Belüftungsbahnen usw., Emissionssituation klimaschädlicher Stoffe (Allg. Klimaschutz) |
| Landschaft | Schutzgebiete und -objekte, schützenswerte Landschaftsräume, Biotoptypen, Freiraumnutzungen, prägende und gliedernde Landschaftselemente, Sichtverbindungen, Darstellungen von Landschaftsplänen einschl. GOP/LBP/STÖB |
| Biologische Vielfalt | besondere Lebensraumverbünde/"Biotopverbund", landschafts-/regionaltypische Natur- und Kultur – Biotope, Pflanzengesellschaften (Phytozönose), Zoozönosen, lokal typische/seltene Arten, RL-Arten, nicht heimische/(Adventiv-) Organismen |
| Kultur- und sonstige Sachgüter | Denkmale, sonstige schützenswerte Objekte, Flächen-/Realnutzung, Erschütterungen, Vernichtung wirtschaftlicher Werte durch Überplanung, Stadt- und Ortsbild, Sichtachsen |

In der folgenden Tabelle werden die Projektmerkmale bzw. Wirkfaktoren von Freiflächen-Photovoltaikanalagen beschrieben, die Auswirkungen auf die Umwelt auslösen können. Nicht alle genannten umweltrelevanten Projektwirkungen müssen tatsächlich auftreten. Auch hinsichtlich Intensität, räumlicher Reichweite und zeitlicher Dauer können die von einem Projekt ausgehenden Wirkungen in Abhängigkeit von den Merkmalen der geplanten FF-PVA voneinander abweichen. Hier müssen standortspezifische Merkmale und Vorbelastungen berücksichtigt werden, wobei gilt: je höher die Vorbelastung, desto niedriger die Empfindlichkeit gegenüber dieser (Stör-) Wirkungen (also desto höher die Erheblichkeitsschwelle).

Tabelle 3 **Mögliche Wirkfaktoren einer PV-Anlage**

| Wirkfaktor | Bau-, (rückbau-) bedingt | Anlage- bedingt | Betriebsbedingt/ wartungsbedingt |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Flächenumwandlung, -inanspruchnahme | X | X | |
| Bodenversiegelung | | X | |
| Bodenverdichtung | X | | |
| Bodenumlagerung | X | | |
| Schadstoffemissionen | X | | X |
| Lichtemissionen | | X | |
| Erschütterungen | X | | |
| Scheuch-/Lockwirkung | | X | |
| Zerschneidung/ Barriere-Effekt | | X | |
| Verschattung, Austrocknung | | X | |
| Aufheizen der Module | | X | |
| Elektromagnetische Spannungen | | | X |
| Visuelle Wirkung der Anlage | | X | |
| Geräusche | X | | X |

Anschließend werden die potenziellen Wirkungen auf die standortspezifischen Merkmale des geplanten Vorhabens bezogen und die Erheblichkeit bewertet. Am Ende des Kapitels befindet sich eine tabellarische Zusammenfassung dieser Bewertung der Wirkfaktoren.

3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna und Flora

Baubedingt kommt es bei der Errichtung der FF-PVA partiell zu **Bodenverdichtung** durch die Baumaschinen und **Bodenumlagerung** beim Verlegen der Kabel. So kommt es kleinflächig zum Funktionsverlust der unmittelbar überbauten Grundstücksteile. Der Geltungsbereich der geplanten FF-PVA ist derzeit durch großflächige, intensive landwirtschaftliche Nutzungen geprägt und ohnehin größtenteils von Bodenbearbeitung betroffen. Eine natürliche Vegetation ist hier nicht ausgebildet, denn das regelmäßige Bearbeiten mit schwerer Landmaschinenteknik, das Düngen und insbesondere der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beschränken den Vegetationsbestand auf die entsprechenden Anbaukulturen des Landwirtes. Die betroffene Eingriffsfläche innerhalb der Baugrenze selbst kann deshalb kaum als hochwertiger Lebensraum dienen. Mit der Festsetzung eines sonstigen

Sondergebietes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist ein Totalverlust als Biotop nicht zu befürchten. Deshalb wird der baubedingte Funktionsverlust als Lebensraum für Tiere und Pflanzen als **gering bewertet**.

Baubedingte Auswirkungen auf die Arten ergeben sich durch **Erschütterungen und Geräusche**, welche von den Baumaschinen, dem Rammen und dem Baugeschehen selbst ausgehen. Dies kann zu Störungen der auf dem Plangebiet und in der Nähe vorkommenden Tiere führen. Es ist aber nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. Es besteht keine Gefahr des Erlöschens der lokalen Vorkommen. Baubedingt mögliche Tötungen von Individuen liegen aufgrund der kurzen Bauzeit (außerhalb der Brutzeit) und dem sehr geringen Verkehrsaufkommen nicht über dem allgemeinen Lebensrisiko. Jeglichen Gefahren kann durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen wie einer Bauzeitenregelung entgegengewirkt werden. Aufgrund der dörflichen Lage, der Nähe zu Störquellen (Bahntrasse), der landwirtschaftlichen Vorbelastung und der kurzen Bauzeit (ca. 3 Monate) werden Erschütterungen und Geräusche als ein sehr **geringes Risiko** eingestuft.

Anlagebedingt werden Teile der Fläche durch die Solarmodule überschirmt. Durch die Überschirmung kommt es zu lokalen **Verschattungen** auf der Fläche und zu einer Umverteilung des Regenwassers. Die durch die Überschirmung der FF-PVA geschaffenen Lebensräume sind im Plangebiet diverser als dies derzeit der Fall ist und können einem größeren Spektrum an Arten einen Lebensraum bieten. Zudem geben die sich kleinräumig ändernden Lebensbedingungen die Möglichkeit, dass Arten nach Bedarf zwischen dauerhaft besonnten und beschatteten Bereichen wechseln können. Darüber hinaus erzeugt eine extensive Bewirtschaftung der Flächen zwischen und unter den Solarmodulen durch Mahd eine vielfältige Vegetation, die wiederum Insekten anzieht und somit die Attraktivität des Jagdhabitats für Vögel und Fledermäuse erhöht. Die Variabilität der Fläche erhöht sich und gewinnt an Biodiversität. Deshalb wird der anlagebedingte Funktionsverlust als Lebensraum für Tiere und Pflanzen als **gering bewertet**.

Geräusche sind bei nachgeführten Anlagen im Betrieb zu erwarten. Sehr geringe Geräusche können im direkten Umkreis der Trafostation wahrnehmbar sein. Aufgrund der geringen Intensität und räumlichen Begrenzung stellen diese **kein Risiko** dar. Es ist davon auszugehen, dass die Umwelt mit zahlreichen anthropogen ausgelösten Geräuschen belastet ist, dass bereits eine Gewöhnung stattgefunden hat und es nicht zu einem Vermeidungsverhalten kommt. Temporäre Geräusche durch den Wartungsverkehr sind gleichzusetzen mit dem derzeit sowieso stattfindenden landwirtschaftlichen Verkehr.

Die Photovoltaik-Anlage wird schon aus Sicherheitsgründen mit einer **Einfriedung** versehen. Dabei ist stets eine Kleintiergängigkeit durch einen Abstand vom Zaun zum Boden zu gewährleisten. So können Tiere von geringer Größe weiterhin die Fläche passieren und bleiben in ihren Wanderungen unbeeinflusst. Aber vor allem für größere Säugetiere wie Wildschwein, Reh, Rotwild u.a. kann es zu einer Unterbrechung traditionell genutzter Verbundachsen und Wanderkorridore kommen, die hier aufgrund der räumlichen Nähe zur Ortschaft Vollrathsrufe und der Bahntrasse aber unwahrscheinlich erscheinen. Aufgrund der geringen Ausdehnung der Planfläche ist es den größeren Säugetieren ohne weiteres möglich um die Fläche herumzugehen. Daher stellt die Auswirkung ein **geringes Risiko** dar.

Durch Photovoltaik-Anlagen kommt es zu verschiedenen **Lichtemissionen**. Dazu gehören Lichtreflexe, Spiegelungen und einer Polarisierung des Lichtes. Durch die Anlagen kommt es zu einer Verstärkung der Transmission und der Absorption der Sonnenstrahlung. Das führt zu einer verminderten Reflexion des Lichtes, so lassen Antireflexschichten 95% des Lichtes passieren (Monitoring, 2007). Der kleine Teil des Lichtes, der nicht passieren kann, wird reflektiert und dabei sowohl direkt als auch diffus gestreut. Durch direkte Streuung können Spiegelungen auftreten, während die diffuse Streuung dafür sorgt, dass die Module heller als vegetationsbedeckte Flächen wirken. Zudem tritt bei der Reflexion auch eine Polarisierung des Lichtes auf. Somit schwingt das sonst in alle Richtungen freie Licht nur noch in eine bestimmte Richtung. Diese Polarisierungsebene hängt vom Stand der Sonne ab. Auch die Erde reflektiert stark polarisiertes Licht. Durch die Sonnenposition entsteht ein bestimmtes Polarisierungsmuster des Himmels. Dieses stellt zum Beispiel für Bienen und Ameisen einen wichtigen Aspekt der Orientierung dar. Auch Vögel nehmen das polarisierte Licht wahr und nutzen es zum Teil für die Orientierung. Aus diesem Grund besteht die Vermutung, dass es zu anlagebedingten Irritationen von Insekten und Vögeln kommen kann. Diese ist jedoch bei den modernen Anlagen mit einem **geringen Risiko** einzustufen und konnte bei großangelegten Untersuchungen von PV-Anlagen auch nicht nachgewiesen (Monitoring, 2007). Vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen ist das Risiko eines Landeversuches wegen der Verwechslung der Module mit Wasserflächen jedoch nicht völlig auszuschließen.

Ein **Kulissen- bzw. Silhouetteneffekt** auf Offenlandarten können weithin sichtbare FF-PVA bewirken. Die Flächen können dann ihren Wert als Rast- und Bruthabitat für Offenland bewohnende Vögel verlieren. Reaktionen auf die „Silhouetten“ sind bei typischen Wiesenvögeln (z.B. Brachvögel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Kiebitz) und in Ackerlandschaften rastenden Zugvögeln (z.B. nordische Gänse, Zwerg- und Singschwäne, Kraniche, Kiebitze und Goldregenpfeifer) möglich, konnte aber bei großangelegten Untersuchungen einer PV-Anlage neben dem Main-Donau-Kanal nicht bestätigt werden (Monitoring, 2007). Es ist weiterhin möglich für Bodenbrüter zwischen den Solarmodulen zu brüten, dies ist sogar von Vorteil, da die Module und die Einfriedung der FF-PVA einen Schutz vor Prädatoren bieten. Außerdem ist die Ausdehnung der Fläche gering und im Umfeld sind ausreichend Ausweichmöglichkeiten für die Brutvögel gegeben. Somit ist das Risiko als **gering** zu beurteilen.

Die Solarmodule und Verbindungskabel zum Wechselrichter erzeugen überwiegend **elektrische und magnetische Gleichfelder**. Wechselrichter, die Einrichtungen, welche mit dem Wechselstrom in Verbindung stehen, das Kabel zwischen Wechselrichter und Trafostation, sowie letztgenannte selbst erzeugen dagegen elektrische und magnetische Wechselfelder. Hochfrequente elektromagnetische Felder wie z.B. durch Mobilfunkanlagen und Mikrowellengeräte treten dabei aber nicht auf. Zudem werden die Grenzwerte der BImSchV von Photovoltaik-Anlagen deutlich unterschritten (Monitoring, 2007). Bei den Kabeln kommt es zu einer weitest gehenden Aufhebung der Magnetfelder, da die Leitungen dicht beieinander verlegt und miteinander verdrillt werden. Das elektrische Feld konzentriert sich auf den kleinen Bereich zwischen den Leitungen. Schädliche Wirkungen auf die Arten sind nicht zu erwarten. Es besteht **kein Risiko**.

3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Baubedingt besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der Bauphase die potenzielle Gefährdung der **Freisetzung von Schadstoffen** (Treibstoffe, Schmieröle) insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann. Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen Bauausführung belehrt. Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren. Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrollieren und durchzusetzen. Das Risiko als **gering** zu beurteilen

In der **Betriebsphase** der Anlage wird im Bereich Transformatoren mit wassergefährdenden Stoffen (Öl) umgegangen, wodurch es zu **stofflichen Emissionen** kommen kann. So muss bei Transformatoren regelmäßig ein Ölwechsel durchgeführt werden. Da die Stationen festgelegten Standards entsprechen und i.d.R. alle erforderlichen Zertifikate nach Wasserhaushaltsgesetz aufweisen (z.B. leckdichte Ölfanggrube unter dem Transformator), können erhebliche Beeinträchtigung durch Betriebsstörungen und Leckagen innerhalb der Stationen jedoch weitgehend ausgeschlossen werden. Das Risiko wird als **gering** eingestuft.

Durch die **anlagebedingte Überschirmung** der Fläche durch die Module kommt es zu einem ungleichmäßigen Auftreffen der Niederschläge auf den Boden. So werden die Flächen unter den Modulen trockener und an der Traufkante feuchter. Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der Überdachung mit Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im Boden versickern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht. Zudem mindern die Überschirmung und der Schattenwurf der Module die Verdunstung des Wassers aus dem Boden und es kann mehr Wasser vor Ort gespeichert werden. Die Überschirmung wird für den Wasserhaushalt daher eher als positiv angesehen. Es besteht **kein Risiko**.

Auch die Modulhalterungen und –tragekonstruktionen können unter Umständen in geringen Mengen **Schadstoffe** an die Umwelt abgeben. Der zur Aufständigung der Module verwendete Stahl wird durch Verzinken vor Korrosion geschützt. So kann bei einer Berührung mit Niederschlagswasser zu einer Auswaschung von Zink-Ionen kommen. Diese gelangen mit dem Niederschlagswasser in Boden und Grundwasser. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt kann daraus jedoch aufgrund der insgesamt geringen Menge nicht abgeleitet werden (Monitoring, 2007). Die Einstufung als **geringe Beeinträchtigung** bleibt bestehen.

3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Während der **Bauzeit** der PV-Anlage (ca. 3 Monate) ist mit einem vorhabensbedingten erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Dadurch treten **Schadstoffemissionen** auf. Durch die kurzen Bauzeiten und den geringen Bauaufwand ist die Auswirkung als **gering** einzustufen und stellt keine anhaltenden Auswirkungen auf das Mikroklima und die Luft dar.

Bei dem **Betrieb** der vollautomatischen Photovoltaik-Anlagen ist nur mit sporadischem Verkehr für Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu rechnen. Dafür sind lediglich Kleintransporter oder PKW erforderlich. Die Menge an Fahrzeugen ist gering, somit ergibt sich **kein Risiko**.

Anlagebedingt kommt es durch die Solarmodule zu **Schattenwurf und Wärmeabstrahlung**. Hieraus resultieren kleinräumige Änderungen des Klimas im Bereich der Solarmodule, die keine Auswirkung auf das Großklima zeigen. Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft und des Klimas sind mit der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage **nicht zu erwarten**.

3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Geologie und Boden

Bei der Errichtung der Photovoltaik-Anlage kommt **baubedingt** es zu einer Flächeninanspruchnahme für die Baumaschinen und das Baugeschehen sowie eine damit verbundene lokale Bodenverdichtung. Für die verkehrliche Erschließung ist ein teilversiegelter Wegeausbau erforderlich. Die innere Verkehrserschließung beschränkt sich auf wasserdurchlässige Wege. Diese dienen dem Bau, der Wartung und dem Betrieb der Anlage. Eine Festlegung in der Planzeichnung erfolgt in Abbildung 2. Weitere, sehr lokale Beeinträchtigungen ergeben sich aus den Ramppfosten der Solarmodule und der Zaunpfosten zur Einfriedung des Photovoltaikanlage. Da die Solarmodule auf geramnten Pfählen gründen, liegt der Flächenanteil der Versiegelung lediglich bei ca. 1 %. Die Überbauung führt indes nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bodenfunktion. Die Flächeninanspruchnahme ist als **gering** zu werten.

Durch die vorübergehende Belastung durch schwere Gerätschaften, Lagerflächen oder Kranstellplätze ist von kurzer Dauer und schränkt die Bodenfunktionen temporär geringfügig ein. Die Auswirkung wird aufgrund der kurzen Bauzeit und der geringen Größe des Vorhabens mit einem **geringen** Risiko eingestuft.

Zu **Bodenumlagerung/-vermischung** kommt es bei der Verkabelung in unterirdischen Kabelgräben. Die Verlegetiefe beträgt ca. 60 cm, bei überfahrenen Flächen ca. 80 cm. Die Kabel werden in einer Ebene nebeneinander verlegt, der Abstand der Kabel und damit die Breite des Kabelgrabens ergeben sich aus der vorzusehenden Strombelastbarkeit. Durch das Bauen der Kabelgräben, die von den Modulen zur Trafostation verlaufen, ist mit Auswirkungen auf den Boden zu rechnen. Es kommt nur an örtlich begrenzten Bereichen zu einer Bodenumlagerung. Die Auswirkung ist punktuell und der Boden kann großräumig seine Funktion weiterhin erfüllen. Die Auswirkung ist als **gering** einzustufen.

Anlagebedingt kommt es zu einer partiellen **Überschirmung** durch die Solarmodule, die zu oberflächlichen Austrocknungen des Bodens führen können. Da der Photovoltaikanlage aber in einem Gebiet mit hohen Niederschlagsmengen errichtet wird, kann über Kapillarwirkungen des Bodens auch diese Bereiche indirekt mit Wasser versorgt werden, so dass eine Einschränkung der Bodenfunktion nur **gering** stattfindet.

Für das Schutzgut Boden ist festzustellen, dass die wesentlichen Funktionen durch die geplante Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht verloren gehen.

3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Baubedingte Auswirkungen auf die Landschaft ergeben sich durch **Erschütterungen und Geräusche**, welche durch die Baumaschinen, das Rammen und das Baugeschehen selber ausgehen. Eine Auswirkung auf das Landschaftsbild ist aufgrund der kurzen Bauzeiten nicht gegeben.

Auf das **Landschaftsbild** wirkt sich die Erscheinung der Anlage aus. Die Anlage wird von Bahntrasse sichtbar sein. Zum Teil wird die Sicht von den Ortschaften Vollrathruhe und Groß Rehberg oder von der Panoramastraße auf die FF-PVA durch Alleebäume und Hecken sowie durch Feldgehölze in der freien Landschaft verstellt. Der Charakter der Kulturlandschaft wird nicht grundlegend verändert, da mit der östlich verlaufenden Bahntrasse bereits anthropogene Überprägung vorhanden ist. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nur **bedingt quantifizierbar**. Es ist eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen, überwiegend zur offenen Landschaft, mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nähe zur Anlage zu erwarten. Die Wahrnehmbarkeit wird durch die angrenzenden Gehölzstrukturen reduziert.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplanten Module ist auf Grund der bestehenden Vorbelastungen vorliegend nicht zu erwarten.

3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Schutzgebiete

Das Plangebiet liegt in keinem internationalen oder nationalen Schutzgebiet. Zudem werden keine relevanten Flächen für Zug- und Rastvögel überbaut. Somit sind keine negativen Auswirkungen auf diese Schutzgebiete zu befürchten.

3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit

Baubedingte Auswirkungen auf den Menschen ergeben sich durch **Erschütterungen und Geräusche**, welche durch die Baumaschinen, das Rammen und das Baugeschehen selber ausgehen. Dies kann zu einer Störung der Anlieger führen. Eine Störung der Fahrgäste der Bahn auf der östlich verlaufenden Bahntrasse ist nicht zu erwarten. Die Störung findet ausschließlich tagsüber statt. Aufgrund der kurzen Bauzeit und der festgelegten Arbeitszeit ist die Auswirkung als **gering** einzustufen.

Die geplante FF-PVA hat auf den Menschen ähnliche **anlage- und betriebsbedingte** Auswirkungen wie auf Arten. So wirken sich die **Lichtemissionen**, die **elektrischen und magnetischen Spannungen**, die **visuelle Erscheinung** und die **Geräusche** ebenfalls auf die Menschen aus. Der Mensch ist weniger sensibel gegenüber Umweltreizen bzw. bereits adaptiert an diese Reize als die meisten Tiere. Daher werden die Auswirkungen ebenfalls mit einem **geringen Risiko** eingestuft.

Besonders wahrnehmbar durch den Menschen ist das reflektierte Licht und somit eine eventuelle **Blendwirkung**. Zu einer Blendwirkung kommt es vor allem bei einer tieferstehenden Sonne. So kann es an machen Tageszeiten zu einer Belästigung der Allgemeinheit der Nachbarschaft kommen. Diese können zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen, wenn sie nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen darzustellen. Die Erheblichkeit der Belästigung hängt wesentlich von der Nutzung des Gebietes, auf das sie einwirken, sowie dem Zeitpunkt (Tageszeit) oder der Dauer der Einwirkungen ab. Zu den schutzwürdigen Räumen gehören Wohnräume, Schlafräume, Unterrichtsräume und Büroräume u.ä. Terrassen und Balkone sind miteinzubeziehen (bei Nutzungszeiten zwischen 06:00 und 22:00 Uhr). Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) hat in 2012 Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen heraus gegeben, in denen in Anhang 2 auch Blendwirkungen von Photovoltaikanlagen beurteilt werden. Darin wird festgestellt, dass in der Nachbarschaft von Photovoltaik-Anlagen Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte ($> 105 \text{ cd/m}^2$) auftreten, die eine Absolutblendung bei Betroffenen auslösen können. Wenn diese über einen längeren Zeitraum auftreten, werden Abhilfemaßnahmen für erforderlich gehalten. Von einer erheblichen Belästigung wird ausgegangen, wenn die maximal mögliche astronomische Blenddauer aller umliegender PV-Anlagen mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt. Bei streifendem Einfall der Sonne auf eine Photovoltaik-Anlage dominiert der direkte Blick in die Sonne die Blendwirkung, d.h. wenn der Mensch sich in einer Achse mit PV-Anlage und Sonne befindet. Erst ab einem Differenzwinkel von ca. 10° kommt es zu einer zusätzlichen Blendung durch das Modul. Ob es an einem Immissionsort im Jahresverlauf überhaupt zu einer Blendung kommt, hängt von der Lage des Ortes relativ zur Photovoltaikanlage ab, wodurch sich viele Orte im Vorfeld ausklammern lassen. Somit gilt:

- Immissionsorte, die sich weiter als 100 m von einer Photovoltaik-Anlage entfernt befinden, erfahren erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen.
- Immissionsorte, die vornehmlich nördlich von einer PV-Anlage gelegen sind, sind meist ebenfalls unproblematisch (wegen des hohen Sonnenstands zur Mittagszeit). Nur bei höher gelegenen Orten oder sehr flach angeordneten Modulen müssten diese berücksichtigt werden.
- Immissionsorte, die vorwiegend südlich von einer PV-Anlage gelegen sind, brauchen nur bei PV-Fassaden (senkrecht angeordnete) berücksichtigt werden.

Somit sind kritische Immissionsorte vorwiegend westlich (mögliche Blendung morgens) oder östlich (mögliche Blendung abends) von einer PV-Anlage und nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt.

Die nächstgelegenen Wohnbebauung, ein Einzelgehöft, liegt im Nordosten ca. 100 m entfernt. Dieser Immissionsort ist allerdings unproblematisch auch weil er von einer Siedlungshecke gesäumt wird. Auch andere Anwesen in der Ortschaft Vollrathsrufe sind keiner mittelbaren Blendwirkung ausgesetzt. Die Betroffenheit durch die Blendwirkung wird somit ausgeschlossen. Die Auswirkung wird daher mit einem **geringen Risiko** eingestuft.

3.1.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Im Plangebiet gibt es keine Boden- oder Baudenkmale. Es gibt keine direkten Sichtbeziehungen zu (genutzten) Baudenkmalen in der Umgebung oder zu denkmalgeschützten Bauwerken.

Es treten keine bau-, anlage- und betriebs-/ wartungsbedingt Auswirkungen auf.

3.1.9 Zusammenfassung der Wirkfaktoren und ihre Bewertung

Folgende Projekt-Umwelt-Matrix visualisiert die Wirkfaktoren und ihre Bewertung:

Tabelle 4 Tabellarische Zusammenfassung der Wirkfaktoren und ihre Bewertung

| Wirkfaktor | Bau-, (rückbau-) bedingt | Anlagebedingt | Betriebsbedingt/ wartungsbedingt |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| Flächenumwandlung, -inanspruchnahme | X | X | |
| Bodenversiegelung | | X | |
| Bodenverdichtung | X | | |
| Bodenumlagerung | X | | |
| Schadstoffemissionen | X | | X |
| Lichtemissionen | | X | |
| Erschütterungen | X | | |
| Scheuch-/Lockwirkung | | X | |
| Zerschneidung/ Barriere-Effekt | | X | |
| Verschattung, Austrocknung | | X | |
| Aufheizen der Module | | X | |
| Elektromagnetische Spannungen | | | X |

| Wirkfaktor | Bau-, (rückbau-) bedingt | Anlagebedingt | Betriebsbedingt/ wartungsbedingt |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| Visuelle Wirkung der Anlage | | X | |
| Geräusche | X | | X |

-  Wirkung nicht vorhanden bzw. vernachlässigbar
-  Mittlere Wirkung, die jedoch nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führt
-  Starke Wirkung, die zu erheblichen Beeinträchtigungen für ein Schutzgut führt

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens das Plangebiet als landwirtschaftliche Nutzfläche bestehen bleibt. Die intensive ackerbauliche Bewirtschaftung würde weitergeführt werden. Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Naturhaushalts am geplanten Anlagenstandort keinen wesentlichen Veränderungen unterliegen.

3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung

Bei der Berücksichtigung von möglichen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Umweltauswirkungen haben stets solche Priorität, die besonders gefährdete Artengruppen des Schutzgutes Arten und Biotope betreffen bzw. die Intensität relevanter Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch reduzieren. Die hier aufgezeigten Maßnahmen helfen die Auswirkungen zu vermeiden, oder zu vermindern.

3.3.1 Offenhaltung der Modulzwischenräume

Zunächst wird als eingriffsmindernde Maßnahme die Offenhaltung der Modulzwischenräume (Maßnahme 8.3 der HzE), die auch bei der Eingriffsbilanzierung (siehe Kapitel 5) angerechnet wird, aufgeführt. Technisch bedingte Freihaltung der Modulunter- und -zwischenflächen von aufkommenden Gehölzen mittels maximal 2-schüriger Jahresmahd führt zu einer dauerhaften Entwicklung eines für Insekten, Wiesenbrüter, jagende Fledermäuse gleichermaßen attraktiven Biotops. Die sich einstellende höherwertige Biotopfunktion ist hier durch folgendes Pflegemanagement zu gewährleisten:

- Kein Pestizideinsatz, sowie kein Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
- Keine Bodenbearbeitung
- Keine Flächenmahd, sondern Staffelmahd, d.h. zeitversetzte Mahd von Teilflächen zur Gewährleistung verschieden hoher Gras- und Staudenfluren, dabei Stehenlassen von Staudenfluren über den Winter (Überwinterungsmöglichkeit von Insekten) insb. unter den

Modultischen.

- Erstmahd zum Schutz von Bodenbrütern nicht vor dem 31.07. eines jeden Jahres, Ausnahme: Streifenmahd direkt verschattender Hochstaudenfluren unmittelbar südseitig der Modulreihen ist ab 15. Juni eines jeden Jahres zulässig, sofern hierdurch nicht mehr als 1/3 der Gesamtfläche betroffen ist.
- Zur Aushagerung der Fläche ist das Mahdgut abzutransportieren. Unter den Modultischen ist dagegen das Mulchen (ohne Mahdgutentfernung) zulässig.

3.3.2 Bauzeitenregelung, ggf. Vergrämung und ökologische Baubegleitung

Im Weiteren findet eine bauzeitliche Vermeidung für die potenziell im Plangebiet vorkommenden Brutvogelarten Anwendung, die besagt, dass die Bauarbeiten zwischen dem 01.09. und dem 28.02. durchzuführen sind. Somit sind sämtliche Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit, d.h. vom 01.03. bis 31.08. zu unterlassen. Sollte dies nicht möglich sein und das Schaffen des Baufeldes bis in den April eines Jahres dauern sind sie Bauarbeiten ohne Unterbrechung fortzuführen. Innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (also 01.03. bis 31.08) sowie nach 5 Tagen anhaltender Baupause werden Vergrämuungsmaßnahmen zur Vermeidung von Ansiedlungen sowie eine ökologische Baubegleitung erforderlich. Vergrämuungsmaßnahmen sind nur innerhalb des Baufeldes einschließlich der Baustraßen und Zufahrten durchzuführen, da die Scheuchwirkung der Maßnahmen über das unmittelbare Baufeld hinaus geht und somit eine Ansiedlung störungsempfindlicher Arten auch im Umfeld vermieden wird. Eine ökologische Baubegleitung durch qualifiziertes Fachpersonal kann im Falle eines Baustops > 5 Tage das Baufeld auf eine zwischenzeitliche Ansiedlung von Brutvögeln überprüfen. Wenn dabei keine brütenden Vögel festgestellt werden, können die Bauarbeiten (wieder) aufgenommen werden. Wenn brütende Vögel festgestellt werden, dürfen die Bautätigkeiten erst nach Abschluss des Brutgeschäftes fortgesetzt werden.

3.3.3 Vermeidung von „Fallen“

Tiefe Baugruben oder Kabelgräben ohne Rampe, die über Nacht offen bleiben, sind am nächsten Morgen durch das Baupersonal zu kontrollieren. Tiere, die sich über Nacht in diesen „Fallen“ verirrt habe, sind umgehend freizulassen. Bei längeren Baustops (auch über das Wochenende) sind Baugruben durch Schutzzäune zu sichern.

3.3.4 Kleintiergängigkeit

Die Photovoltaik-Anlage wird schon aus Sicherheitsgründen mit einer Einfriedung versehen. Dabei ist auch im Sinne des Biotopverbundes stets eine Kleintiergängigkeit durch einen Abstand vom Zaun zum Boden zu gewährleisten, so dass keine Barrierewirkung besteht. Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 15 m gewährleistet. So können Tiere von geringer Größe weiterhin die Fläche passieren und bleiben in ihren Wanderungen unbeeinflusst.

3.3.5 Anzeigepflicht für Funde o.ä.

Sollten während der Erdarbeiten archäologische oder geologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, wird gemäß § 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises benachrichtigt und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in unverändertem Zustand erhalten. Verantwortlich hierfür sind die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden.

Sollten im Zuge von Baugrunduntersuchungen Bohrungen niedergebracht werden, sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Geologischer Dienst, meldepflichtig.

3.3.6 Technisch einwandfreier Zustand von Baufahrzeugen und Geräten

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen Bauausführung belehrt. Eignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren. Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrollieren und durchzusetzen.

3.4 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten der Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist werden. In diesem Zusammenhang konzentrieren sich die Eingriffe auf den Geltungsbereich, der durch die derzeitige intensive landwirtschaftliche Nutzung nur eine geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aufweist

4 Zusätzliche Angaben

4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ. Diese Methode der Umweltprüfung entspricht dem gegenwärtigen Wissensstand und in ihrem Umfang und Detaillierungsgrad den allgemein anerkannten planerischen Grundsätzen gemäß der bisherigen Rechtslage. Weitergehende technische Verfahren bei der Umweltprüfung wurden nicht verwendet.

4.2 Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Der wesentliche Anteil externer Unterlagen und Daten zur Erstellung des vorliegenden Umweltberichtes lag vor. Weitergehende Daten zu Arten und Lebensräumen wurden durch gezielte Erhebungen ausgeräumt. Nach aktuellem Kenntnisstand zu Arten und Lebensräumen gibt es keine Erkenntnislücken. Schwierigkeiten bei der Aufnahme oder Recherche von Arten und Lebensräumen traten nicht auf.

Allgemein ist auf wissenschaftlicher Ebene anerkannt, dass sich die Individuenzahlen der Arten von Jahr zu Jahr verändern. Diese Tatsache kann zur Folge haben, dass einzelne Arten, die im Untersuchungsjahr mit sehr wenigen Individuen im oder in Nachbarschaft zum Plangebiet vorkamen, bei den Kartierungen unentdeckt blieben. Grundsätzlich sind einjährige Erfassungen von Arten-Gemeinschaften niemals als absolutistisches Arteninventar anzusehen.

Bei Betrachtung der aktuellen Lebensräume sind in diesem Planungsraum allerdings kaum weitere Arten als aus den abgeschätzten Arten-Gemeinschaften zu erwarten. Spezifische Lebensräume lassen spezifische Arten-Gemeinschaften erwarten.

Bei der Ermittlung, Bewertung und Prognose von Auswirkungen gegenüber abiotischen Schutzgütern traten bei Kenntnis des momentanen Vorhabens keine Schwierigkeiten auf.

4.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Vollrathsrufe die erheblichen Umweltauswirkungen, insbesondere um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln. Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der Fachbehörden nach § 4 Abs.3 BauGB in regelmäßigen Intervallen nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die bestehenden speziellen Zuständigkeiten von Fachbehörden

für die unterschiedlichen Belange des Umweltschutzes und der Umweltvorsorge sollen für das Monitoring der Gemeinden genutzt werden.

Der Schwerpunkt liegt allerdings auch auf unvorhergesehenen Auswirkungen auf Schutzgüter, die über folgende Anhaltspunkte ermittelt werden können:

- Überschreiten von Grenzwerten an Messstellen außerhalb des Plangebiets
- Unerwartet erhöhtes Verkehrsaufkommen
- Beschwerden von betroffenen Anwohnern (Lärm, Geruch, Lichtimmission)
- Defizite bei der Umsetzung von naturschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen

5 Eingriffs-Ausgleich-Bilanz gem. den Hinweisen zur Eingriffsregelung in MV

Grundlegendes Ziel jeder Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist, dass ein räumlicher ökologischer Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich entsteht. Diese Vorgaben entsprechen dem nationalen Gesetzesrahmen und sind mit den internationalen Vorgaben zum Naturschutzrecht konform (Ammermann et al., 1998; Bruns et al., 2001; Jessel et al., 2006).

Räumlicher Zusammenhang bedeutet nicht, dass ein Ausgleich direkt neben oder am Standort des Eingriffs stattfinden muss. Der räumliche Zusammenhang ist gegeben, wenn ein ökologisch vertretbarer Zusammenhang zwischen den Faktoren, die vom Eingriff betroffen sind, zwischen Eingriffs- und Ausgleichsort entsteht (Gassner, 1995). Im Sinne des internationalen Artenschutzes muss die Populationsebene der Arten Berücksichtigung finden. Die Aspekte der Populationsökologie können im gesamten Verbreitungsareal einer Art sinnvolle Schutzmaßnahmen hervorbringen, was historische Ausgleichsverpflichtungen direkt am Ort des Eingriffs nicht taten (Peters, 2002). So hat sich heute die Einsicht durchgesetzt, dass mit so genannten externen Ausgleichsmaßnahmen dem Biotop- und Artenschutz mehr geholfen ist, als mit Ausgleichsmaßnahmen an Ort und Stelle des Eingriffs (Reiter&Schneider, 2004; Spang&Reiter, 2005; Straßer&Gutsmiedl, 2001).

Beim Mecklenburgischen Modell zur Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs liegt als zentraler Baustein das Indikatorprinzip zugrunde, nach dem der Biotoptyp mit seiner Vegetation die Ausprägung von Boden, Wasser, Klima sowie den dort lebenden Arten widerspiegelt (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 2018). Das heißt, dass einzelne Maßnahmen zur Kompensation gleichzeitig der Wiederherstellung verschiedener Wert- und Funktionselemente dienen müssen.

Voraussetzung zur Beurteilung eines jeden Eingriffs ist in jedem Fall die Erfassung und Bewertung der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen und seine Lage in einem landschaftlichen Freiraum. Hierzu ist vom Vorhabenträger eine Biotoptypenkartierung nach den Vorschriften der Biotopkartieranleitung des Landes Mecklenburg-Vorpommerns (2013) durchzuführen.

Zusätzliche Erhebungen wie beispielsweise das Erfassen von spezifischen Tierartengruppen müssen nur durchgeführt werden, wenn aufgrund komplexerer Eingriffe weitergehende Beeinträchtigungen der Wert- und Funktionselemente des Naturhaushalts und/oder des Landschaftsbildes zu erwarten sind.

Zur Eingriffsbewertung von PV-Anlagen werden die Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE M-V 2018) angewendet.

5.1 Begründete Berechnung des Kompensationsbedarfs

Die betroffene Biotopfläche innerhalb der Baugrenze beträgt 67.057 m². Hinzu kommen 5.403 m² für Verkehrsflächen (Wartungs- bzw. Unterhaltungsweg). Die Abweichungen der Flächengröße des B-Planes und der betroffenen Biotope resultiert aus der Tatsache, dass nicht der gesamte Geltungsbereich bebaut wird.

5.2 Ermittlung des Biotopwertes (W)

Die Bewertung des Kompensationserfordernisses basiert auf den Vorgaben der HzE – Hinweise zur Eingriffsregelung (MLU, 2018). Hier ist der erste Schritt die Ermittlung des Biotopwertes (Abschnitt 3.1). Dort werden die Biotoptypen einer Wertstufe zugeordnet. Die Werteinstufung der betroffenen Biotoptypen erfolgt nach Anlage 3 der HzE. Für die Einstufung dienen als Basis die „Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland“ bzw. die Regenerationsfähigkeit. Der entsprechend höhere Wert wird als Grundlage für die Einstufung genutzt. Danach lässt sich der **durchschnittliche Biotopwert** ableiten, welcher als Grundlage für die Ermittlung des Kompensationsbedarfes benötigt wird.

Tabelle 5 Ermittlung des Biotopwertes

| Wertstufe (nach Anlage 3) | Durchschnittlicher Biotopwert |
|---------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 – Versiegelungsgrad* |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 10 |

*Bei Biotoptypen mit Wertstufe „0“ ist kein Durchschnittswert vorgegeben. Er ist in Dezimalstellen nach o. a. Formel zu berechnen (1 minus Versiegelungsgrad).

5.3 Ermittlung des Lagefaktors (L)

Nach der HzE Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 2018 wird die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vorbelasteten Räumen über Zu- bzw. Abschläge des ermittelten Biotopwertes ermittelt. Die Raumzuteilung ist dabei abhängig von der Entfernung der Fläche zu Störquellen. Als Störquellen gelten u.a. Siedlungsbereiche, B-Plangebiete und Straßen und Wege.

Aufgrund der unmittelbaren Lage an den Bahnschienen wird für den überwiegenden Teil des Baufeldes, dessen Abstand geringer als 100 m von der Störquelle ist, ein **Lagefaktor von 0,75** vergeben. Der übrige Bereich des Baufeldes, der weiter als 100 m von den Bahnschienen entfernt ist, wird weiterhin ein **Lagefaktor von 1,00** in die Berechnung einbezogen.

5.4 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung (unmittelbare Wirkung)

Für die Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden, ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation der betroffenen Flächen des Biotops, dem Biotopwert (W) und dem Lagefaktor (L).

| | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|---|--|
| Fläche [m ²] des betroffenen Biotops | x | Biotopwert des betroffenen Biotoptyps (W) | x | Lagefaktor (L) | = | Eingriffsflächenäquivalent für die Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung [m² EFÄ] |
|--|---|---|---|----------------|---|--|

Tabelle 6 Berechnung des Kompensationsbedarfs durch die Beseitigung der Biotope

| Biotopcode | Biotopname | betroffene Fläche [m ²] | Wertstufe des Biotoptyps | Biotopwert | Lagefaktor | Eingriffsflächen-äquivalent [m ²] |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---|
| ACL | Lehm-bzw. Tonacker | 60.250 | 0 | 1 | 0,75 | 45.188 |
| ACL | Lehm-bzw. Tonacker | 11.245 | 0 | 1 | 1 | 11.245 |
| RHU | Ruderales Staudenflur trockener Mineralstandorte | 907 | 2 | 3 | 0,75 | 2.041 |
| Summe | | | | | | 58.474 |

Das Vorhaben verursacht einen Biotopverlust im rechnerisch ermittelten Umfang von **58.474 m²** Eingriffsflächenäquivalenten.

5.5 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen (mittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen)

Auch Biotope, die in der Nähe des Eingriffs liegen können mittelbar beeinträchtigt werden (Funktionsbeeinträchtigung), d.h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs zu berücksichtigen. Die Funktionsbeeinträchtigung nimmt mit der Entfernung ab, deshalb werden zwei Wirkfaktoren unterschieden, welche der Anlage 5 der Hinweise zur Eingriffsregelung Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 2018 zu entnehmen ist.

Wirkbereich I Wirkfaktor von 0,5

Wirkbereich II Wirkfaktor von 0,15

Von den Planungen gehen keine mittelbaren Beeinträchtigungen für gesetzlich geschützte Biotope aus, da keine gesetzlich geschützten Biotop betroffen sind (Stand Juni 2021). Angrenzende gesetzlich geschützte Hecken und Kleingewässer sind ebenfalls nicht vom Eingriff betroffen und werden bei der Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden FF-PVA in Anlage 5 nicht gesondert aufgeführt werden und das Vorhaben selbst nicht geeignet ist, mittelbare negative Wirkungen auf benachbarte Biotope auszuüben. Deshalb kann die Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für mittelbar beeinträchtigte gesetzlich geschützte Biotope entfallen.

5.6 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung

Versiegelungen, die mit einem Eingriff einhergehen, führen zu weiteren Beeinträchtigungen insbesondere der abiotischen Schutzgüter, so dass eine zusätzliche Kompensationspflicht besteht. Diese ist biotopunabhängig. Eine teilversiegelte Fläche bekommt einen Zuschlag mit dem Faktor 0,2, auf eine vollversiegelte (überbaute) Fläche wird der Faktor 0,5 multipliziert.

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Teil-/Vollversiegelte bzw. überbaute Fläche [m ²] | x | Zuschlag für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung | = | Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung [m ² EFÄ] |
|---|---|---|---|--|

Im Bereich der Photovoltaikanlage wird die Fläche geramten Stützen für die Solarpanells von 1% der Fläche angenommen (=670 m²). Nach der aktuellen Planung (Stand 2021) ergibt sich folgende Berechnung:

Tabelle 7 Ermittlung des Eingriffsflächenäquivalents für Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung

| | betroffene Fläche [m ²] | Zuschlag | Eingriffsflächenäquivalent [m ²] |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| FF-PVA (1% vollversiegelt) | 670 | 0,5 | 335 |
| Zufahrtsstraße (teilversiegelt) | 5.403 | 0,2 | 1.081 |
| Summe | | | 1.416 |

5.7 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den 5.4 bis 5.6 errechneten Eingriffsäquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunktionale Kompensationsbedarf.

Tabelle 8 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|
| Eingriffsflächenäquivalent für Biotopbeseitigung [m ² EFÄ] | + | Eingriffsflächenäquivalent für Funktionsbeeinträchtigung [m ² EFÄ] | + | Eingriffsflächenäquivalent für Vollversiegelung bzw. Überbauung [m ² EFÄ] | = | Multifunktionaler Kompensationsbedarf [m² EFÄ] |
| 58.474 | + | 0 | + | 1.416 | = | 59.890 |

Somit verursacht das Vorhaben einen **Multifunktionalen Kompensationsbedarf** im rechnerisch ermittelten Umfang von **59.890 m² Eingriffsflächenäquivalenten**.

5.8 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen / Korrektur Kompensationsbedarf

Kompensationsmindernde Maßnahmen sind Maßnahmen, die nicht die Qualität von Kompensationsmaßnahmen besitzen, gleichwohl eine positive Wirkung auf den Naturhaushalt haben (siehe Kapitel 2.7, HzE). So kann bei der Anlage von Grünflächen auf Photovoltaikflächenanlagen (bei einer GRZ von 0,51 bis 0,75) ein Faktor von 0,2 für die überschirmten Flächen und 0,5 für die Zwischenmodulflächen angerechnet werden. Anforderungen für die Anerkennung dieser Maßnahme finden sich in Anlage 6 (HzE, 2018).

Tabelle 9 Berechnung der kompensationsmindernden Maßnahmen

| kompensationsmindernde Maßnahme | Fläche [m ²] | Kompensationswert der Maßnahme | Flächenäquivalent kompensationsmindernde Maßnahme [m ² FÄ] |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| überschirmte Fläche | 43.550 | 0,2 | 8.710 |
| Zwischenmodulfläche | 23.450 | 0,5 | 11.725 |
| Summe | | | 20.435 |

Unter Berücksichtigung der kompensationsmindernden Maßnahmen ergibt sich ein Flächenäquivalent von **20.435 m² FÄ**.

Tabelle 10 Berechnung des korrigierten multifunktionalen Kompensationsbedarfs

| Multifunktionaler Kompensationsbedarf [m ² EFÄ] | - | Flächenäquivalent kompensationsmindernde Maßnahme [m ² FÄ] | = | Korrigierter multifunktionaler Kompensationsbedarf [m ² EFÄ] |
|--|---|---|---|---|
| 59.890 | - | 20.435 | = | 39.455 |

Zusammenfassend erzeugt das Vorhaben einen **korrigierten multifunktionalen Kompensationsbedarf** von **39.455 m²** Eingriffsflächenäquivalenten.

5.9 Maßnahmen der Kompensation

Ziel der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist, einen räumlichen ökologischen Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich zu schaffen. Das bedeutet nicht, dass ein Ausgleich direkt neben oder am Standort des Eingriffs stattfinden muss. Der räumliche Zusammenhang ist erfüllt, wenn ein ökologisch vertretbarer Zusammenhang zwischen den Faktoren, die vom Eingriff betroffen sind, zwischen Eingriffs- und Ausgleichsort entsteht (Gassner, 1995).

Der Kompensationsbedarf ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz und Landesausführungsgesetz MV sowie entsprechend der Kompensationsverordnung immer im funktionalen Zusammenhang zu

erbringen. D.h. der hier entstandene Eingriff wird im Zielbereich Agrarlandschaft über das **Ökokonto LRO 073 mit der Maßnahme „Extensivgrünland Suckwitzer Schmiede“** in der Landschaftszone Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte ausgeglichen. Die Maßnahme wurde mit einem Anfangssaldo von 104.313 Kompensationsäquivalenten am 12.08.2021 genehmigt und deckt somit den Kompensationsbedarf ab.

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Anlass zur Erstellung eines Umweltberichts gibt die Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaikanlage Vollrathsrufe“ der Gemeinde Vollrathsrufe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Der Geltungsbereich hat eine Größe von 12,5 ha und erstreckt sich in einem 110 m breiten Streifen westlich der Bahnlinie Berlin – Rostock südlich der Ortslage Vollrathsrufe. Innerhalb des Geltungsbereichs hat das Baufeld eine Größe von 6,7 ha. Die GRZ beträgt 0,65. Es handelt sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche.

Im Rahmen des Umweltberichtes wurde der derzeitige Umweltzustand erfasst. Eine Untersuchung über zu erwartende Auswirkungen ggf. auf den Mensch und seine Gesundheit sowie auf die Bevölkerung insgesamt, auf Flora und Fauna, Schutzgebiete, den Boden, das Wasser, die Luft, das Klima sowie Kultur- und Sachgüter wurde durchgeführt. Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. Der beschriebene Bauablauf lässt keine nachteiligen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgüter vermuten.

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Beeinträchtigung der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. **Eine Beeinträchtigung weiterer besonders oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar.**

Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf für die durch die Errichtung des Photovoltaikanlage Vollrathsrufe beanspruchten Flächen beträgt gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung unter Einbeziehung von kompensationsmindernden Maßnahmen **39.455 m² EFÄ**. Der Ausgleich erfolgt über das Ökokonto LRO 073 mit der Maßnahme „Extensivgrünland Suckwitzer Schmiede“ in der Landschaftszone Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte.

7 Literaturverzeichnis

- Ammermann, K. et al., 1998. Bevorratung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich in der Bauleitplanung. *Natur und Landschaft*, 4, 163-169.
- Baier, H. et al., 1999. Hinweise zur Eingriffsregelung. Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, 3, 1-164.
- Bönsel, A., 2003. Die Umweltverträglichkeitsprüfung: Neuregelungen, Entwicklungstendenzen. *Umwelt- und Planungsrecht*, 23 296-298.
- Bönsel, A., Matthes, J., 2007. Prozessschutz und Störungsbiologie - Naturschutzthesen seit dem ökologischen Paradigmenwechsel vom Gleichgewicht zum Ungleichgewicht in der Natur. *Natur und Landschaft* 82, 323-327.
- Bruns, E., Herberg, A., Köppel, J., 2001. Typisierung und kritische Würdigung von Flächenpools und Ökokonten. *UVP-Report*, 1, 9-14.
- FFH-Directive (1992). EU Flora-Fauna-Habitats Directive. 92/43/EWG. from 21 May 1992. European Community, Brüssel.
- Gassner, E., 1995. Das Recht der Landschaft. Gesamtdarstellung für Bund und Länder. Neumann Verlag, Radebeul.
- Haaren, C.v., 2004. Landschaftsplanung. Ulmer Verlag Stuttgart.
- Herbert, M., 2003. Das Verhältnis von Strategischer Umweltprüfung, Umweltverträglichkeitsprüfung und FFH-Verträglichkeitsprüfung. Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, 75, 76-79.
- Jessel, B., 2007. Die Zukunft der Eingriffsregelung im Kontext internationaler Richtlinien und Anforderungen. Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, 80, 56-63.
- Jessel, B., Schöps, A., Gall, B., Szaramowicz, M., 2006. Flächenpools in der Eingriffsregelung und regionales Landschaftswassermanagement. *Naturschutz und Biologische Vielfalt*, 33, 1-407.
- Kowarik, I., 1987. Kritische Anmerkungen zum theoretischen Konzept der potentiellen natürlichen Vegetation mit Anregungen zu einer zeitgemäßen Modifikation. *Tuexenia* 7, 53-67.
- LUNG (2013). Anleitung für die Kartierung von Biototypen und FFH-Lebensraumtypen. Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz, 2, 1-286.
- Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, 2018. Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE), Schwerin.
- Peters, G., 2002. Schriftwechsel mit Günter Peters im Rahmen des Verfassens meiner Dissertation.
- Reiter, S., Schneider, B., 2004. Chancen durch Kompensationsflächenpools und Ökokonto für die Fachplanung, dargestellt am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen der Bundesforst- und Straßenbauverwaltung. *Rostocker Materialien für Landschaftsplanung und Raumentwicklung*, 3, 75-90.

- Rößling, H. (2005). Beiträge von Naturschutz und Landschaftspflege zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen. UVP-Report, 19, 166-169.
- Spang, W.D., Reiter, S., 2005. Ökokonten und Kompensationsflächenpools in der Bauleitplanung und der Fachplanung. Anforderungen, Erfahrungen, Handlungsempfehlungen. Erich Schmidt Verlag Berlin.
- Steege, H., Zagt, R., 2002. Density and diversity. Nature, 417, 698-699.
- Straßer, H., Gutmiedl, I., 2001. Kompensationsflächenpool Stepenitzniederung Perleberg. UVP-Report, 1, 15-18.
- Tüxen, R., 1956. Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. Angew. Pflanzensoz. , 13, 5-42.
- Zahn, v.K. (2005). Monitoring in der Bebauungsplanung und bei FNP-Änderungsverfahren. UVP-Report, 19, 56-59.

ANHANG

Anhang 1 Witterungstabelle

| ID. | Datum | Uhrzeit | Wetter | Temperatur [°C] | Untersuchung |
|-----|------------|----------------|--|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 11.03.2020 | 13:00 / 14:30 | kaum Wind, sonnig, zum Nachmittag vereinzelt Wolken | 12 - 7 | Brutvögel; Erstbegehung |
| 2 | 07.04.2020 | 06:00 / 8:00 | leichter Nordwind, den ganzen Tag sonnig | 9 - 16 | Brutvögel |
| 3 | 23.04.2020 | 5:15 / 10:00 | kaum Wind aus Nordost, den ganzen Vormittag sonnig | 4 - 17 | Brutvögel |
| 4 | 08.05.20 | 19:00/ 22:45 | heiter, ab 16:00 Uhr Schleierwolken, leichter NW-Wind | 20-16 | Brutvögel, Abendbegehung, Rept |
| 5 | 16.05.20 | 15:00/ 21:30 | locker bewölkt, leichter Westwind | 15-8 | Brutvögel, Abendbegehung |
| 6 | 22.05.20 | 13:00 / 21:30 | bedeckt, 19:06 - 19:17 und 20:18 - 21:03 leichter Regen, S-Wind, zwischendurch abschwächend | 22 - 16 | Brutvögel, Abendbegehung, Insekten |
| 7 | 04.06.20 | 14:30 / 17.00 | Regen, starker Wind aus SO, zum Abend abklingend | 22 - 15 | Brutvögel, Insekten, Reptilien |
| 8 | 15.06.20 | 13:30 / 17 :30 | sonnig, zum Abend einige Wolken, leichte Brise aus NO | 26 - 21 | Brutvögel, Reptilien, Insekten |
| 9 | 25.06.20 | 15:00 / 21:30 | locker bewölkt, Ostwind | 27 - 22 | Brutvögel, Reptilien, Insekten |
| 10 | 02.07.20 | 4:30 / 11:00 | anfangs heiter, ab 7:00 Uhr locker bewölkt, leichter W-Wind, ab 6:15 frisch | 12 - 21 | Brutvögel, Reptilien, Insekten |
| 11 | 03.08.20 | 5:00 / 11:30 | bedeckt, nur vereinzelt Sonne, leichter Wind aus Nordwest | 15 - 20 | Reptilien, Insekten |
| 12 | 14.08.20 | 14:00 / 18:00 | leichter Ostwind, am frühen Nachmittag Wechsel aus Wolken und Sonne, zum Abend nur noch Schleierwolken | 28 - 24 | Reptilien, Insekten |
| 13 | 25.08.20 | 14.00/ 16.45 | bewölkt, kleine Schauer, sonst trocken, leichter Wind | 20 | Reptilien, Insekten |