

### Angaben zu Qualitäten und Größen der Ersatzpflanzungen

Die Pflanzungen werden durch Handpflanzungen mit einem Blattspaten vorgenommen.

Es handelt sich um eine dreireihige freiwachsende Hecke im Dreiecksverband aus Heckenpflanzen mit einer Größe von  $\geq 80/100\text{cm}$  (Siedlungsbereich 125/150) und einem seitlichen und einem Längsabstand von je 1,50m zueinander.

Die Überhälter werden mittig des 3m breiten Pflanzstreifens mit einem Längsabstand von ca 15m und einer Größe von  $\geq 150/175$  (Siedlungsbereich 175/200 ) angeordnet.

Der zeitliche Beginn der Ersatzpflanzung setzt zeitgleich mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein und wird ebenfalls mit Fertigstellung der Umsetzung beendet.

Die Vegetationsentwicklung wird für 3 Jahre durch eine Entwicklungspflege überwacht und ggf. wird bei Bedarf bewässert.

Blankensee, 2006-12-12